

## ખાસ શરતો

- બ્લોકના ડિસમેન્ટલીંગ કે ડિમોલીશ કરતી વખતે જો કોઈ જાનહાની કે નુકશાન થશે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ઈજારદારશ્રીની રહેશે તથા આ બાબતે સરકારશ્રી પાસે કોઈ પણ પ્રકારના વળતરનો દાવો કરી શકાશે નહીં.
- મકાન ઉતારી લેવા માટે રાખેલ માણસો/ કામદારોનો વીમો ઉતરાવવાનો રહેશે. અને તેને પગાર ભથ્થા ચૂકવવાની જવાબદારી ઈજારદારશ્રીની રહેશે.
- બ્લોકના ડિમોલીશન વખતે તેની આજુબાજુના કોઈ મકાન કે સંપત્તિ કે કોઈ માણસોને નુકશાન ન થાય તે માટે હવાલાના ઈજનેરના દર્શાવ્યા મુજબ યોગ્ય અંતરે લોખંડના પતરાની દિવાલ ઓછામાં ઓછી ૩ મીટર ઉંચાઈમાં કરી તેના પર રીફલેક્ટીવ સેફ્ટી પટ્ટી લગાવવાની રહેશે.
- સદર ડિમોલીશનને લીધે નીકળેલ કે બ્રીજ એકત્રિત કરી અધિકારીશ્રીની સુચના મુજબ તાવેલ સ્થળે નાખવાનો રહેશે.
- બ્લોકને સંપૂર્ણ પણે ઉતારી લીધા બાદ તમામ કાટમાળ દૂર કરીને જમીનને સમથળ કરી આપવાની રહેશે. તે સિવાય જામીન અનામત પરત મળશે નહીં.
- બ્લોકનો કાટમાળ ઉપરથી નીચે છુટ્ટો નહીં ફેકતા વ્યવસ્થિત ઉતારવાનો રહેશે.
- એકત્રિત કરેલો નકામો કાટમાળ આંતરે દિવસે ઉપાડી લેવાનો રહેશે.
- બ્લોકના ડિમોલેશનમાં મંજૂર થયેલ બોલી (ભાવ) ની રકમ પર લાગુ પડતા જી.એસ.ટી.ના દર પ્રમાણેની રકમ એજન્સીએ પોતે અલાયદી ભરપાઈ કરવાની રહેશે તે સિવાય લાગુ પડતા કરવેરા પણ અલાયદા ભરપાઈ કરવાના રહેશે.
- ડિમોલીશન પ્રક્રિયા દરમિયાન સ્ટ્રક્ચરલ સડન કોલેપ્સને ટાળી શકાય તે પ્રમાણે જ તે આવાસમાં જરૂરી અને પુરતા ટેકા રાખવાનો રહેશે.

- SP 62 (S&T) બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ્સ IS-4130 મુજબ કામગીરી કરવાની રહેશે.

ઠેકેદારની સહી

નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર  
બાંધકામ (માં.મ) પેટા વિભાગ-૨,  
અમદાવાદ

કાર્યપાલક ઈજનેર  
મેડીકલ (મા.મ.) વિભાગ  
અમદાવાદ