

સ્વન્યાગના કામોમાં દરેક સ્તરનું કોમ્પેક્શન બેચસવા  
રીતે થાય તે માટે નીચેની કાર્યવાહી અનુસરવાની  
રહેશે.

૨૪.૧ રસ્તાની કરવાની પહોળાઇમાં ધારાધોરણ મુજબ  
કોમ્પેક્શન થાય તે માટે બેબી રોલર ફરજિયાત રીતે  
લાવી કોમ્પેક્શન કરવાનું રહેશે.

૨૪.૨ આવા કામોમાં દરેક સ્તરનું કોમ્પેક્શન  
ધારાધોરણ મુજબ થયું છે, તેની દરેક લેયરે  
ફરજિયાતપણે ડેન્સિટીમીટરથી ગ્રીડ પ્રમાણે થયાની  
ચકાસણી ઇજારદારે કરી તેનું રજીસ્ટર નિભાવવાનું  
રહેશે. આવી ચકાસણી સંબંધિત નાયબ કાર્યપાલક  
ઇજનેરશ્રી અને મદદનીશ/અધિક મદદનીશ  
ઇજનેરશ્રીએ પણ કરવાની રહેશે. ઇજારદારે કરેલ  
કામની ડેન્સિટી પૂરેપૂરી મળ્યા બાદ જ કિલયરન્સ  
અપાય અને ત્યારબાદ જ બીજા લેયરની કામગીરી  
હાથ ધરાય તે જોવાનું રહેશે. ઇજારદારશ્રીને તેમણે  
કરેલ કામગીરી અંગે જ્યારે પણ બીલની ચૂકવણી  
કરવાની થાય ત્યારે ઉપરોક્ત સૂચવેલ પદ્ધતિ પ્રમાણે  
તે કામ કરવામાં આવેલ છે કે કેમ? તેની ખરાઇ  
સંબંધિત અધિક્ષક ઇજનેરશ્રી પાસે કરાવ્યા બાદ જ  
બીલનું ચૂકવણું કરવામાં આવશે.

(મા.મ.વિ. પરિપત્ર નં. એસ.એસ.આર.-૧૦-૨૦૦૮-  
૧૮-સી, તા.૧૩/૧૦/૨૦૦૮)

ઉપરોક્ત તમામ સુધારાનો અમલ ચુસ્તપણે તાત્કાલિક અસરથી કરવાનો રહેશે.

(એન.જી. પરમાર)

ખાસ ફરજ પરના અધિકારી (વિ.ચો. )

માર્ગ અને મકાન વિભાગ

ગાંધીનગર