



બાંધકામ વિભાગ

ટેન્ડર નંબર:—

પસં-ટેજ રેઈટ ટેન્ડર

કુલ પાના નંબર :. થી.

કામનું નામ :—

કામ ની રકમ

:— AS PER NIT

નિયત કરાયેલ ટેન્ડર ફી

:— AS PER NIT

નિયત કરાયેલ અર્નેસ્ટ મની ની રકમ

:— AS PER NIT

કામની સમય મર્યાદા

:— AS PER NIT

ટેન્ડર ઇસ્યુ કર્યા તારીખ

:— AS PER NIT

ટેન્ડર પરત / ઇ — ટેન્ડર સબમીટ કરવાની

આખરી તારીખ

:— AS PER NIT

ઇ — ટેન્ડર સબમીટ કર્યો તારીખ

:— AS PER NIT

એજન્સી નું નામ

:—

એજન્સી ઘર તથા ઓફિસ નું પૂરું સરનામું

:—

એજન્સી નો ફોન નંબર તથા મોબાઈલ નંબર

:—

ટેન્ડર ફી રકમ તથા પહોંચ નંબર— તારીખ

:—



Bhavnagar Municipal Corporation



આ સાથે અર્નેસ્ટ મની / ડીપોઝીટ મહાનગર પાલિકા માં રોકડા ભર્યા ની પહોંચ નં..... તારીખ.....

રૂા.....અંકે.....

ભર્યા ની અસલ પહોંચ સાથે સામેલ રાખેલ છે.

અ થ વા

❖ એફ.ડી.આર.નં.....તારીખ.....રૂા.....અંકેરૂપીયા.....

ની.....બેંક ની શ્રી કમિશનર મહાનગર પાલીકા સાથે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ની સાથે સામેલ રાખેલ છે. જેમાં પાછળ ની સાઈડે રેવન્યુ સ્ટેમ્પ ઉપર સહી કરી અસલ માં રજુ કરેલ છે.

❖ ઉપરોક્ત વિગત પ્રમાણે ના ભાવો થી ટકા.....અંકે..... કમતી / જાસ્તી ભાવ થી આ કામ કરી આપવા બંધાઉ છું.

❖ સદરહુ ટેન્ડર ના ભાવો નાં છેલ્લા પાને, સ્પેસીફિકેશન ના છેલ્લા પાને, શરતો નાં છેલ્લા પાને, સહિ કરી આપેલ છે.

❖

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી:- _____.

કોન્ટ્રાક્ટરનું આખુ નામ:- _____.

કોન્ટ્રાક્ટરનું સરનામું :- _____.

કોન્ટ્રાક્ટરનો સિકકો:- _____ તારીખ:- _____.

ટે ન્ડ ર ક મી ટી

ટેન્ડર ને ટેન્ડર કમિટિ સમક્ષ ખોલ્યા સમય:- _____ તારીખ:- _____.

સહી	કલાર્ક	કાર્યપાલક ઈજનેર	ચીફ ઓડીટર	ચીફ એકાઉન્ટન્ટ	સીટી એન્જીનીયર
	બિલ્ડીંગ વિભાગ	બિલ્ડીંગ વિભાગ	ઓડીટવિભાગ	એકાઉન્ટ વિભાગ	સીટી એન્જી કચેરી

તારીખ-



બિલ્ડીંગ વિભાગ
ભાવનગર મહાનગર સેવા સદન
સ્પેસીફિકેશન

(1) પાયાનું બોદાણ કામ : ૧.૫ મીટર ઉડાઈ સુધી

પાયાનું બોદાણ કામ બતાવ્યા મુજબ દોરીમાં ઓળંભે તથા સીધી લાઈનમાં સીટી એન્જીનીયરશ્રી ફરમાવે તેટલી ઉંચાઈમાં બોદી આપવાનું છે. બોદાણ કરતાં જમીન કઠણ, મોરમ, માટી કે તાછવાળી આવે તો તે તમામ બોદવાનું છે. કોઈ જમીન નરમ આવે અથવા બોદાણ કરતાં બાજુમાંથી ઘસી પડે તેવી હોય તો ઘસી પડતું અટકાવવા "શોરીંગ" કરવાનું છે, સીવાય બોદાણ કામમાં પાણી નીકળે તો તે પણ કોન્ટ્રાક્ટરે પાણી ઉલેચીને કરવાનું છે. પાણી ઉલેચવાના સાધનો જેવા કે પમ્પ, એન્જીન વિગેરે કોન્ટ્રાક્ટરે પોતાના ખર્ચે લાવવાનાં છે, અને પાણી ઉલેચવાનો "ડી વોટરીંગ" નો કંઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહીં બોદાણમાંથી નિકળેલ માટી, મોરમ, તાછ વિગેરે મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે મુજબ ૮૦ મીટર (નેવુ મીટર) લીડ સુધી લઈ જઈ પાથરી આપવાનું છે અને તે અંગેનો કંઈપણ અલગ ભાવ મળી શકશે નહીં. પાયાનું દરેક જાતનું કામ શોરીંગ, ડી-વોટરીંગ, વિગેરે તથા ઉપરોક્ત વિગતો સાથેનાં તમામ કામનો સમાવેશ પાયાના બોદાણ કામમાં જ થાય છે. તેનો ભાવ દરે એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(2) પાયાનું બોદાણ કામ ૧.૫ મીટર થી ૩.૦૦ મીટર ઉડાઈ સુધી.

(આ. નં. ૧ મુજબ)

(3) પાયાનું બોદાણ કામ ૩.૦ મી થી ૫.૦ મી. ઉડાઈ સુધી.

(આ. નં. ૧ મુજબ)

(4) બોદાણ કરેલ માટી/મુરમ ફીલ્ડીંગ

બોદાણ કરેલ માટી / મુરમ વડે સૂચના આપવામાં આવે તે મુજબ ૦.૩૦ મીટરના લેયરમાં પાયા/પ્લીન્થમાં ભરતી કરી તેના ઉપર જરૂરી રેમીંગ, ક્યોરીંગ વગેરે કરી આપવાનું છે. તેનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(5) બહારથી પાસ કરેલ માટી/મુરમ ફીલ્ડીંગ

બોદાણ કરેલ માટી / મુરમ વડે સૂચના આપવામાં આવે તે મુજબ ૦.૩૦ મીટરના લેયરમાં પાયા/પ્લીન્થમાં ભરતી કરી તેના ઉપર જરૂરી રેમીંગ, ક્યોરીંગ વગેરે કરી આપવાનું છે. તેનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(6) સેન્ડ / રેતી ફીલ્ડીંગ

બહારથી પાસ કરવા માં આવે તેવી ચોખ્ખી ધૂળ વગરની, તળાજા, ઉમરાળા, ધંધુકા પૈકીની રેતી લાવી પાયા/પ્લેથ માં ૦.૩૦મી. ના લેયર માં રેમીંગ ક્યોરીંગ સાથે ભરતી કરવાનું કમ્પ્લીટ કામ

(7) બોર પાઈલ્સ માટે બોર/ખોદાણ કરવાનું કામ.

સીટી એન્જીનીયરશ્રી ધ્વારા સૂચવવામાં આવે તે મુજબની માપ સાઈઝના બોર પાઈલ્સ માટે ડ્રીલીંગ મશીન વડે બોર પાઈલ્સનું જે તે ઉડઈ સુધી જમીનમાં બોર કરી આપવાના છે. તમામ બોર ઓળંભે લાઈનદોરી તથા લેવલે કરી આપવાના છે. (ખોદાણ) બોર કરતાં જમીન કઠણ, મોરમ, માટી કે તાણ વાળી આવે તો તે તમામ બોર કરી આપવાના છે. બોર કામમાં પાણી નિકળે તો તે જરૂરી સાધનો વડે પાણી ઉલેચી (ડીવોટરીંગ) કરી આપવાનું છે. આ અંગેનો કોઈ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહીં. જરૂર જણાયે શોરીંગ કરી આપવાનું છે. બોર (ખોદાણ) માંથી નિકળેલ માટી ૮૦.૦૦ મીટરની લીડમાં લઈ જઈ સુચવવામાં આવે તે મુજબ પાથરી આપવાની છે. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે કામનો ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(8) બોરનાં અંદરના ભાગે રીમ કરવા માટે બલ્બ કરી આપવાનું કામ.

——સદર—— (આઈટમ નં. ૩ મુજબ) પરંતુ એક્સ્ટ્રા ફોર અંડર રીમીંગ ઈન સાઈડ ધ બોર હોલ્સ અંદર ભાગે રીમ કરવા માટે કહેવામાં આવે તે મુજબ માપ સાઈઝના અને ઉડાઈએ બલ્બ કરવાનું કમ્પ્લીટ કામ કરી આપવાનું છે. આ કામનો ભાવ દર એક નંગ (બલ્બ) પર સમજવાનો છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(9) પી.સી.સી ૧:૩ :૬ ફાઉન્ડેશન/ફ્લોર માટે

આ કામમાં ૧૫ થી ૨૦ એમ.એમ. સાઈઝની પાસ કરવામાં આવે તેવી સારી હાર્ડ બ્લેક સ્ટોન મેટલની મશીન કશ કપચી લાવી વાપરવાની છે. આ કામનાં પાસ કરવામાં આવે તેવી સારી જાતની રેતી, ધૂળ વગરની, ચોખ્ખી, તળાજા, ઉમરાળા, ધંધુકા પૈકીની લાવી વાપરવાની છે. આ કામમાં આઈ.એસ.ઓ.પી.સી ૫૩-ગ્રેડ સિમેન્ટ પાસ કરવામાં આવે તે સીમેન્ટ લાવી વાપરવાની છે. સદરહુ કામ માટે છ ભાગ કપચી, ત્રણભાગ રેતી અને એક ભાગ સીમેન્ટ એ પ્રમાણે માલ બનાવવાનો છે. સીમેન્ટ રેતી, કપચી મશીન મીકસીંગ કરી જરૂરી રેમીંગ, ક્યોરીંગ કોન્સોલીડેશન, સ્કેફોલ્ડીંગ, વગેરે સાથે કમ્પ્લીટ કરી આપવાનું છે. તમામ કામ સતત ભીનુ રહે તે મુજબ દસ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું છે, ઉપરોક્ત તમામ વિગતે આ કામનો ભાવ દર એક ઘન મીટર પર સમજવાનો છે, તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે, આ તમામ કામ લાઈનદોરી, લેવલે તથા ઓળંભે આપવામાં આવે તેડીઝાઈન મુજબ કરી આપવાનું છે.

(10) ૧:૨:૪ ના પ્રમાણથી સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ કરવાનું કમ્પ્લીટ કામ

આ કામ માં વાપરવાની થતી કપચી ૧૫ થી ૨૦ મીમી. નોમીનલ સાઈઝ ની પાસ કરવામાં આવે તેવી હાર્ડ બ્લેક સ્ટોન મેટલ ની મશીન કશ લાવવાની છે. તથા આ કામ માટે પાસ કરવામાં આવે તેવી ચોખ્ખી ધૂળ વગરની (તળાજા, ઉમરાળા, ધંધુકા) ની રેતી લાવી વાપરવાની છે. આ કામ માટે આઈ.એસ.ઓ.પી.સી. ૫૩ ગ્રેડ સિમેન્ટ પાસ કરવામાં આવે તેવી સીમેન્ટ લાવી, ચાર ભાગ કપચી, બે ભાગ રેતી, એક ભાગ સીમેન્ટ મશીન માં મીક્સ કરી માલ બનાવવા નો છે. લાઈન લેવલ માં જરૂરી સેન્ટરીંગ, શટરીંગ તથા સ્કેફોલ્ડીંગ કરી રેમીંગ કોન્સોલીડેશન વીગેરે સાથે આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ કમ્પ્લીટ કામ કરવાનું છે. તમામ કામ સતત ભીનું રહે તે રીતે પંદર દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું છે. તૈયાર કામ નું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ઘન મીટર પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



- (11) માઈલ્ડ સ્ટીલ રી-ઈનફોર્સમેન્ટ કામ. આર.સી.સી. ફાઉન્ડેશન ફર્ટીગ્ઝ, બેઈઝ, રાફ્ટ સ્લેબ, લીન્ટેલ, છજજા, દાદર, લોફ્ટ કોર્પીંગ, બીમ, કોલમ, સ્લેબ વગેરે માટે.

આ કામમાં આવતું તમામ લોખંડ આઈ.એસ. સ્પે. સ્ટીલમાં જણાવ્યા મુજબ ૧૭૮૬ માઈલ્ડ સ્ટીલ બાર્સ સાડુ, કાટ વગરનું મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવું લાવી તથા આપવામાં આવે તે માપ સાઈઝનું લાવવાનું છે અને મ્યુ. કોર્પો. કહે આપે તે તમામ (જરૂરી તમામ પ્રકારના ડીઝાઈન મુજબ હુકવાળી આપવા સાથે) ડીઝાઈન મુજબવાળી, કાપી જરૂરી વાયર ૧૮ ગેજનો વાપરી ડબલ આંટા વડે બાંધી સેન્ટરીંગ ઉપર ગોઠવી તૈયાર કરી આપવાનું છે. આ તૈયાર થયેલ કામ મ્યુ. કોર્પો. ને બતાવ્યા બાદ, પાસ કરાવ્યા પછી મંજૂરી મેળવીને સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ ભરવાનું છે તૈયાર લોખંડનો ભાવ દર એક કી.ગ્રામ પર સમજવાનો છે. બાઈન્ડીંગ વાપર અને વેસ્ટેજનું વજન જુદુ ગણવામાં આવશે નહીં. એટલેકે તેનું માપ લેવામાં આવશે નહીં.

- (12) ટી. એમ. ટી. રી-ઈનફોર્સમેન્ટ કામ. આર.સી.સી. ફાઉન્ડેશન ફર્ટીગ્ઝ, બેઈઝ, પાઈલ, રાફ્ટ સ્લેબ, સીલ, લિન્ટેલ, છજજા, દાદર, લોફ્ટ, કોર્પીંગ, બીમ, કોલમ, સ્લેબ વગેરે માટે.

આ કામમાં આવતું તમામ લોખંડ આઈ.એસ. ૧૭૮૬ મુજબનું સ્ટાન્ડર્ડ કંપની નું ટી.એમ.ટી. થર્મલ મીકેનિકલ ટ્રીટેડ (ટી.એમ.ટી. બારસ) સ્ટીલ બાર્સ સાડુ, કાટ વગરનું પાસ કરવામાં આવે તે તેવું તથા આપવામાં આવે તે માપ સાઈઝનું સ્ટીલ લાવવાનું છે અને કહેવમાં તથા આપવામાં આવે તે તમામ (જરૂરી તમામ પ્રકારનાં ડીઝાઈન મુજબ હુકવાળી આપવા સાથે) ડીઝાઈન મુજબ વાળી કાપી, જરૂરી ૧૮ ગેઈઝનાં વાયર લાવી વાપરી ડબલ આંટા વડે, બાંધી સેન્ટરીંગ ઉપર ગોઠવી તૈયાર કરી આપવાનું છે. આ તૈયાર થયેલ કામ બતાવ્યા બાદ પાસ કરાવ્યા પછી મંજૂરી મેળવીને સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ ભરવાનું છે. તૈયાર લોખંડનો ભાવ દર એક કી.ગ્રામ પર સમજવાનો છે. બાઈન્ડીંગ વાયર અને વેસ્ટેજનું વજન જુદુ ગણવામાં આવશે નહીં એટલે કે તેનું માપ લેવાનું નથી.

- (13) ઈટ ચણતરકામ પ્લીન્થ/સુપરસ્ટ્રક્ચર માટે સિમો ૧:૬

આ કામમાં વાપરવાની તમામ ઈટો ચીમની ભઠ્ઠાની, બેસ્ટ મેન્યુફેક્ચરની મ્યુ. કોર્પો. તરફથી પાસ કરવામાં આવે તેવી ફર્સ્ટ ક્વોલિટીની લાવવાની છે. તમામ ઈટો આખી, સારીપાકેલી, ફાટફટ વગરની એક સરખી સાઈઝની કોલસી કે તેવો બીજો કોઈ પદાર્થ ચોટેલો ન હોય તેવી એક સરખી સ્ટાન્ડર્ડ સાઈઝની લાવવાની છે. સાઈટ ઉપર ઈટો લાવ્યા પછી પણ પાસ કરાવ્યા બાદ વાપરવા દેવામાં આવશે. તમામ ઈટો ચણતર કામમાં વાપરતાં પુર્વે જરૂરી પૂરતાં પ્રમાણમાં પાણી વડે પલાળવાની છે. આર્ય, કોનીસ્ટ, પીલર્સ, આર્કીટ્રેપ, પેરાપેટ વિગેરે કામનો સમાવેશ ઈટના ચણતરમાં થાય છે. તેનો કોઈપણ ભાવ જુદો આપવામાં આવશે નહીં. ઈટનું ચણતર કામ દર એક થરે દોરી બાંધીને લાઈન દોરીમાં, લેવલમાં ઓળંભે, સાડુ, સફાઈદાર કરવાનું છે. ચણતર કામમાં સાંધ (૧/૨" થી) ૧.૨૫ સે.મી. તમામ કામ કાળજીથી કરવાનું છે. મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી જાતની ચોખ્ખી ચાળેલી રેતી (તળાજા, ઉમરાળા, ઘંધુકા પૈકીની) વાપરવાની છે. આઈ.એસ. ૫૩ ગ્રેડ ઓ.પી.સી. સિમેન્ટ વાપરવાની છે. ઈટનું ચણતર ૧:૬ નાં પ્રમાણમાં સી.મો.થી કરવાનું છે. તમામ ચણતર કામને જરૂરી પૂરતા પ્રમાણમાં કચોરીંગ કરવાનું છે અને દસ દિવસ સુધી પાણીથી ભીનું રાખવાનું છે. આ કામના પ્લાન, એલીવેશન, તથા સેક્સન મુજબનું તથા ઉચાઈ મુજબનું ચણતર કામ કરવાનું છે. તેનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે આ કામ જરૂરી કચોરીંગ, સ્કેફોલ્ડીંગ રેકીંગ ઓફ જોઈન્ટસ સાથે કંપલીટ કામ કરી આપવાનું છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(14) પાર્ટીશન વોલ નું ઈટ યજ્ઞતર કામ ૧:૩ સી મો

આ કામમાં વાપરવાની તમામ ઈટો ચીમની ભઠ્ઠાની, બેસ્ટ મેન્યુફેક્ચરની મ્યુ. કોર્પો. તરફથી પાસ કરવામાં આવે તેવી ફર્સ્ટ ક્વોલીટીની લાવવાની છે. તમામ ઈટો આખી, સારીપાકેલી, ફાટફુટ વગરની એક સરખી સાઈઝની કોલસી કે તેવો બીજો કોઈ પદાર્થ ચોટેલો ન હોય તેવી એક સરખી સ્ટાન્ડર્ડ સાઈઝની લાવવાની છે. સાઈટ ઉપર ઈટો લાવ્યા પછી પણ પાસ કરાવ્યા બાદ વાપરવા દેવામાં આવશે. તમામ ઈટો યજ્ઞતર કામમાં વાપરતાં પુર્વે જરૂરી પૂરતાં પ્રમાણમાં પાણી વડે પલાળવાની છે. આર્ય, કોનીસ્ટ, પીલર્સ, આર્કીટ્રેપ, પેરાપેટ વિગેરે કામનો સમાવેશ ઈટના યજ્ઞતરમાં થાય છે. તેનો કોઈપણ ભાવ જુદો આપવામાં આવશે નહીં. ઈટનું યજ્ઞતર કામ દર એક થરે દોરી બાંધીને લાઈન દોરીમાં, લેવલમાં ઓળંભે, સાડ, સફાઈદાર કરવાનું છે. યજ્ઞતર કામમાં સાંધ (૧/૨" થી) ૧.૨૫ સે.મી. તમામ કામ કાળજીથી કરવાનું છે. મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી જાતની ચોખ્ખી ચાળેલી રેતી (તળાજા, ઉમરાળા, ઘંધુકા પૈકીની) વાપરવાની છે. આઈ.એસ. ૫૩ ગ્રેડ ઓ.પી.સી. સીમેન્ટ વાપરવાની છે. ઈટનું યજ્ઞતર ૧:૩ નાં પ્રમાણમાં સી.મો.થી કરવાનું છે. તમામ યજ્ઞતર કામને જરૂરી પૂરતા પ્રમાણમાં કયોરીંગ કરવાનું છે અને દસ દિવસ સુધી પાણીથી ભીનું રાખવાનું છે. આ કામના પ્લાન, એલીવેશન, તથા સેક્સન મુજબનું તથા ઉચાઈ મુજબનું યજ્ઞતર કામ કરવાનું છે. તેનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે આ કામ જરૂરી કયોરીંગ, સ્કેફોલ્ડીંગ રેકીંગ ઓફ જોઈન્ટસ સાથે કંપલીટ કામ કરી આપવાનું છે.

(15) પાર્ટીશન વોલ નું રેઈનફોર્સ ઈટ યજ્ઞતર કામ ૧:૩ સી મો

આ કામમાં વાપરવાની તમામ ઈટો ચીમની ભઠ્ઠાની, બેસ્ટ મેન્યુફેક્ચરની મ્યુ. કોર્પો. તરફથી પાસ કરવામાં આવે તેવી ફર્સ્ટ ક્વોલીટીની લાવવાની છે. તમામ ઈટો આખી, સારીપાકેલી, ફાટફુટ વગરની એક સરખી સાઈઝની કોલસી કે તેવો બીજો કોઈ પદાર્થ ચોટેલો ન હોય તેવી એક સરખી સ્ટાન્ડર્ડ સાઈઝની લાવવાની છે. સાઈટ ઉપર ઈટો લાવ્યા પછી પણ પાસ કરાવ્યા બાદ વાપરવા દેવામાં આવશે. તમામ ઈટો યજ્ઞતર કામમાં વાપરતાં પુર્વે જરૂરી પૂરતાં પ્રમાણમાં પાણી વડે પલાળવાની છે. આર્ય, કોનીસ્ટ, પીલર્સ, આર્કીટ્રેપ, પેરાપેટ વિગેરે કામનો સમાવેશ ઈટના યજ્ઞતરમાં થાય છે. તેનો કોઈપણ ભાવ જુદો આપવામાં આવશે નહીં. ઈટનું યજ્ઞતર કામ દર એક થરે દોરી બાંધીને લાઈન દોરીમાં, લેવલમાં ઓળંભે, સાડ, સફાઈદાર કરવાનું છે. યજ્ઞતર કામમાં સાંધ (૧/૨" થી) ૧.૨૫ સે.મી. તમામ કામ કાળજીથી કરવાનું છે. મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી જાતની ચોખ્ખી ચાળેલી રેતી (તળાજા, ઉમરાળા, ઘંધુકા પૈકીની) વાપરવાની છે. આઈ.એસ. ૫૩ ગ્રેડ ઓ.પી.સી. સીમેન્ટ વાપરવાની છે. ઈટનું યજ્ઞતર ૧:૩ નાં પ્રમાણમાં સી.મો.થી કરવાનું છે. યજ્ઞતર કામમાં દરેક બે લેયરમાં ૬ એમ.એમ. ડાયાના માઈલ્ડ સ્ટીલનાં બે નંગ આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ સુચવવામાં આવે તે તમામ ડીઝાઈન મુજબના હુકોવાળી લાવી આપી ગોઠવી (એમ્બેડ) કરવા સાથે તમામ યજ્ઞતર કામને જરૂરી પૂરતા પ્રમાણમાં કયોરીંગ કરવાનું છે અને દસ દિવસ સુધી પાણીથી ભીનું રાખવાનું છે. આ કામના પ્લાન, એલીવેશન, તથા સેક્સન મુજબનું તથા ઉચાઈ મુજબનું યજ્ઞતર કામ કરવાનું છે. તેનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે આ કામ જરૂરી કયોરીંગ, સ્કેફોલ્ડીંગ રેકીંગ ઓફ જોઈન્ટસ સાથે કંપલીટ કામ કરી આપવાનું છે.

(16) પથ્થર યજ્ઞતરકામ પાયા માટે સિમો ૧:૬

આ કામ માટે જોઈતા તમામ પથ્થર પાસ કરવામાં આવે તે પ્રમાણેની ખાણોના યોગ્ય માપ સાઈઝ તથા વજનના પાસ કરવામાં આવે તેવા લાવવાના છે. તમામ પથ્થર સારી, પાકા, ચાંભ વગરના લાવી વાપરવાના છે. યજ્ઞતર કામમાં લાંબા પથ્થર પછાડ રાખીને દોઢવીને કામ કરવાનું છે. પાયાનો ભાગ જ્યાં જમીનની બહાર નિકળે ત્યાં દોરી બાંધી યોગ્ય જરૂરી માપમાં સરખું કામ કરવાનું છે. અને ખુણાઓ પથ્થરના ઘડાવીને અથવા ઈટના ચણીને કરવાના છે. જમીનની અંદરનું યજ્ઞતર કામ જરાપણ પોલાણ ન રહે તેમ સરખું કરવાનું છે. કોરા



Bhavnagar Municipal Corporation



પત્થર ગોઠવીને ૧:૬ નાં સી.મો. નો માલ પાથરવાની રીત ચાલવા દેવામાં આવશે નહીં. દરેક પત્થર સરખો ગોતીને હથોડાથી ઘડીને એકેક ગોઠવી ૧:૬ ના સી.મો માં ભર બેસાડીને ચણતર કામ કરવું પડશે. દરેક પાંચ ફુટ "હેદર" દરેક થરમાં વાપરવાનો છે. પત્થરને કડાઉ, મુકવા દેવામાં આવશે નહીં અને પોલાણ ન રહે તે માટે ખાસ જરૂર પુરતાં કપચા વાપરી ચારેય બાજુએ ૧:૬ નો સી.મો. નો માલ ઠાંસી દાબડી જેવું ભર કામ કરવાનું છે. પ્લીન્થનું ચણતર કામ દરેક પત્થર બરાબર માપનો ગોતીને હથોડાથી ઘડી ૧૮ એમ.એમ. થી મોટી સાંધ ન રહે તેમ ગોઠવીને, દોઢવીને કામ કરવાનું છે. તમામ પત્થર ૧:૬ ના સી.મો. ના માલ વડે ભર બેસાડીને દાબડી જેવું કરવાનું છે. જ્યાં બતાવવામાં આવે ત્યાં ૧-૨ નાં સીમો વડે સીમેન્ટ પોઈન્ટીંગ કરી આપવાનું છે. દરેક ચણતરનો થર ૦.૪૫ મીટરથી વધારે ઉંચો કરવા દેવામાં આવશે નહીં. તમામ કામ લાઈન દોરીએ, લેવલે તથા ઓળંભે કરવાનું છે. ૧:૬ ના સી.મો.માં છ ભાગ રેતી તથા એક ભાગ સીમેન્ટ વાપરવાની છે. આ કામ માટે પાસ કરવામાં આવે તેવી ચોખ્ખી ધૂળ વગર ની (તળાજા, ઉમરાળા, ધંધૂકા) ની રેતી લાવી વાપરવાની છે. આ કામ માટે આઈ.એસ.ઓ.પી.સી. ૫૩ ગ્રેડ ની પાસ કરવામાં આવે તેવી સીમેન્ટ લાવી વાપરવાની છે. દસ દિવસ સુધી તમામ કામને સતત ભીનું રહે તે મુજબ કયોરીંગ કરવાનું છે આ કામનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(17) પથ્થર ચણતરકામ પ્લીન્થ/સુપરસ્ટ્રક્ચર માટે સિમો ૧:૬

આ કામ માટે જોઈતા તમામ પત્થર પાસ કરવામાં આવે તે પ્રમાણેની ખાણોના યોગ્ય માપ સાઈઝ તથા વજનના પાસ કરવામાં આવે તેવા લાવવાના છે. તમામ પત્થર સારી, પાકા, ચાંભ વગરના લાવી વાપરવાના છે. ચણતર કામમાં લાંબા પત્થર પછાડ રાખીને દોઢવીને કામ કરવાનું છે. પાયાનો ભાગ જ્યાં જમીનની બહાર નિકળે ત્યાં દોરી બાંધી યોગ્ય જરૂરી માપમાં સરખું કામ કરવાનું છે. અને ખુણાઓ પત્થરના ઘડાવીને અથવા ઈટના ચણીને કરવાના છે. જમીનની અંદરનું ચણતર કામ જરાપણ પોલાણ ન રહે તેમ સરખું કરવાનું છે. કોરા પત્થર ગોઠવીને ૧:૬ નાં સી.મો. નો માલ પાથરવાની રીત ચાલવા દેવામાં આવશે નહીં. દરેક પત્થર સરખો ગોતીને હથોડાથી ઘડીને એકેક ગોઠવી ૧:૬ ના સી.મો માં ભર બેસાડીને ચણતર કામ કરવું પડશે. દરેક પાંચ ફુટ "હેદર" દરેક થરમાં વાપરવાનો છે. પત્થરને કડાઉ, મુકવા દેવામાં આવશે નહીં અને પોલાણ ન રહે તે માટે ખાસ જરૂર પુરતાં કપચા વાપરી ચારેય બાજુએ ૧:૬ નો સી.મો. નો માલ ઠાંસી દાબડી જેવું ભર કામ કરવાનું છે. પ્લીન્થનું ચણતર કામ દરેક પત્થર બરાબર માપનો ગોતીને હથોડાથી ઘડી ૧૮ એમ.એમ. થી મોટી સાંધ ન રહે તેમ ગોઠવીને, દોઢવીને કામ કરવાનું છે. તમામ પત્થર ૧:૬ ના સી.મો. ના માલ વડે ભર બેસાડીને દાબડી જેવું કરવાનું છે. જ્યાં બતાવવામાં આવે ત્યાં ૧-૨ નાં સીમો વડે સીમેન્ટ પોઈન્ટીંગ કરી આપવાનું છે. દરેક ચણતરનો થર ૦.૪૫ મીટરથી વધારે ઉંચો કરવા દેવામાં આવશે નહીં. તમામ કામ લાઈન દોરીએ, લેવલે તથા ઓળંભે કરવાનું છે. ૧:૬ ના સી.મો.માં છ ભાગ રેતી તથા એક ભાગ સીમેન્ટ વાપરવાની છે. આ કામ માટે પાસ કરવામાં આવે તેવી ચોખ્ખી ધૂળ વગર ની (તળાજા, ઉમરાળા, ધંધૂકા) ની રેતી લાવી વાપરવાની છે. આ કામ માટે આઈ.એસ.ઓ.પી.સી. ૫૩ ગ્રેડ ની પાસ કરવામાં આવે તેવી સીમેન્ટ લાવી વાપરવાની છે. દસ દિવસ સુધી તમામ કામને સતત ભીનું રહે તે મુજબ કયોરીંગ કરવાનું છે આ કામનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(18) બારી દરવાજા ના ઉપ મીમી જાડા સાગના શટર્સ

આ કામમાં વાપરવાનું તમામ લાકડું જે સાઈઝ તથા ડીઝાઈન બતાવવામાં આવે તે પ્રમાણેની પુરી સાઈઝનું લાવવાનું છે. પાસ કરવામાં આવે તેવું સાડુ, એકપણ ધાર પડાઉ ન હોય કે બરાબ ન હોય તેવું, સીધું, ગાંઠ કે વેઠા વગર ફાટફુટ વગરનું ચોખ્ખું, પાકું સાગનું લાકડું લાવવાનું છે. સદરહું લાકડું કામ ઉપર આવ્યા પછી ફાટે નહીં, ઓંતાય જાય નહીં તે માટે તથા તડકો કે વરસાદ ન લાગે તેવી રીતે છાપડું કરી તેમાં માલ રાખવાનો છે. શટર્સનું તમામ ફ્રેમ વર્ક તમામ વેણી, ધોકા, ઉપ એમ.એમ. જાડા સાગના લાકડાના કરવાના છે. તમામ



Bhavnagar Municipal Corporation



પેનલ્સ સાગના લાકડાના આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ લાકડું લાવી ૨૨ એમ.એમ. ની જાડાઈમાં તૈયાર કરીને ફીટ કરવાના છે. તમામ જરૂરી ફીટીંગ ફીક્સીંગ બે સ્ટોપર, આલ્ડ્રાફ, તાડી, પવન આંકડી, બે હેન્ડલ, સુચવવામાં આપવામાં આવે તે માપ સાઈઝ તથા ડીઝાઈન મુજબ એલ્યુમીનીયમના લાવી ફીટ કરવાના રહેશે. પાર્ટીલીગલેઝડ અથવા ફુલીગલેઝડ શટર્સમાં ૬ એમ.એમ. જાડો વાયરડ ફિગર્ડ બાજરી ગ્લાસ (કાય) લાવી વાપરવાનો છે. તમામ કામને પાસ કરવામાં આવે તેવો ટ્યુઈનર (પ્રાયમર) લાવી એક હાથ તથા ઓઈલ પેઈન્ટ લાવી બે હાથ મારી આપવાના છે. તમામ ઉપરોક્ત કામ સારામાં સારા કારીગર વડે કારીગર લાવી તમામ કામ સાફ સફાઈદાર, કાટખૂણે અથવા આપવામાં આવે ડીઝાઈન મુજબ "વર્ક મેન-લાઈક" કરવાનું છે. રફ કે નબળું કામ ચાલશે નહીં.

(19) સાગના લાકડા થી ૧૦×૭ સે.મી. સેક્શન ની ફ્રેમ તથા ૩૫ એમ.એમ. જાડા શટર્સ

આ કામમાં વાપરવાનું તમામ લાકડું જે સાઈઝ તથા ડીઝાઈન બતાવવામાં આવે તે પ્રમાણેની પુરી સાઈઝનું લાવવાનું છે. પાસ કરવામાં આવે તેવું સાફ, એકપણ ધાર પડાઉ ન હોય કે ખરાબ ન હોય તેવું, સીધું, ગાંઠ કે વેઢા વગર ફાટફુટ વગરનું ચોખ્ખું, પાકું સાગનું લાકડું લાવવાનું છે. સદરહું લાકડું કામ ઉપર આવ્યા પછી ફાટે નહીં, ઓંતાય જાય નહીં તે માટે તથા તડકો કે વરસાદ ન લાગે તેવી રીતે છાપડું કરી તેમાં માલ રાખવાનો છે. આ કામમાં બારી, દરવાજા, કપબોર્ડ વગેરેની ૧૦ × ૭ સે.મી. સેક્શન મુજબ સાગનું લાકડું લાવી આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ ફ્રેમ બનાવવાની છે અને સુચવવામાં આવે તે મુજબ જરૂરી લોખંડના વેરાઓ સાથે ચણતર અથવા આર.સી.સી. કામમાં ફીટ કરવાની છે. શટર્સનું તમામ ફ્રેમ વર્ક તમામ વેણી, ધોકા, ૩૫ એમ.એમ. જાડા સાગના લાકડાના કરવાના છે. તમામ પેનલ્સ સાગના લાકડાના આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ લાકડું લાવી ૨૨ એમ.એમ. ની જાડાઈમાં તૈયાર કરીને ફીટ કરવાના છે. તમામ જરૂરી ફીટીંગ ફીક્સીંગ બે સ્ટોપર, આલ્ડ્રાફ, તાડી, પવન આંકડી, બે હેન્ડલ, સુચવવામાં આપવામાં આવે તે માપ સાઈઝ તથા ડીઝાઈન મુજબ એલ્યુમીનીયમના લાવી ફીટ કરવાના રહેશે. પાર્ટીલીગલેઝડ અથવા ફુલીગલેઝડ શટર્સમાં ૬ એમ.એમ. જાડો વાયરડ ફિગર્ડ બાજરી ગ્લાસ (કાય) લાવી વાપરવાનો છે. તમામ કામને પાસ કરવામાં આવે તેવો ટ્યુઈનર (પ્રાયમર) લાવી એક હાથ તથા ઓઈલ પેઈન્ટ લાવી બે હાથ મારી આપવાના છે. તમામ ઉપરોક્ત કામ સારામાં સારા કારીગર વડે કારીગર લાવી તમામ કામ સાફ સફાઈદાર, કાટખૂણે અથવા આપવામાં આવે ડીઝાઈન મુજબ "વર્ક મેન-લાઈક" કરવાનું છે. રફ કે નબળું કામ ચાલશે નહીં. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે આ કામનો ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(20) સાગના લાકડા થી ૧૨×૭ સે.મી. સેક્શન ની ફ્રેમ તથા ૩૫ એમ.એમ. જાડા શટર્સ

આ કામમાં વાપરવાનું તમામ લાકડું જે સાઈઝ તથા ડીઝાઈન બતાવવામાં આવે તે પ્રમાણેની પુરી સાઈઝનું લાવવાનું છે. પાસ કરવામાં આવે તેવું સાફ, એકપણ ધાર પડાઉ ન હોય કે ખરાબ ન હોય તેવું, સીધું, ગાંઠ કે વેઢા વગર ફાટફુટ વગરનું ચોખ્ખું, પાકું સાગનું લાકડું લાવવાનું છે. સદરહું લાકડું કામ ઉપર આવ્યા પછી ફાટે નહીં, ઓંતાય જાય નહીં તે માટે તથા તડકો કે વરસાદ ન લાગે તેવી રીતે છાપડું કરી તેમાં માલ રાખવાનો છે. આ કામમાં બારી, દરવાજા, કપબોર્ડ વગેરેની ૧૨ × ૭ સે.મી. સેક્શન મુજબ સાગનું લાકડું લાવી આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ ફ્રેમ બનાવવાની છે અને સુચવવામાં આવે તે મુજબ જરૂરી લોખંડના વેરાઓ સાથે ચણતર અથવા આર.સી.સી. કામમાં ફીટ કરવાની છે. શટર્સનું તમામ ફ્રેમ વર્ક તમામ વેણી, ધોકા, ૩૫ એમ.એમ. જાડા સાગના લાકડાના કરવાના છે. તમામ પેનલ્સ સાગના લાકડાના આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ લાકડું લાવી ૨૨ એમ.એમ. ની જાડાઈમાં તૈયાર કરીને ફીટ કરવાના છે. તમામ જરૂરી ફીટીંગ ફીક્સીંગ બે સ્ટોપર, આલ્ડ્રાફ, તાડી, પવન આંકડી, બે હેન્ડલ, સુચવવામાં આપવામાં આવે તે માપ સાઈઝ તથા ડીઝાઈન મુજબ એલ્યુમીનીયમના લાવી ફીટ કરવાના રહેશે. પાર્ટીલીગલેઝડ અથવા ફુલીગલેઝડ શટર્સમાં ૬ એમ.એમ. જાડો વાયરડ ફિગર્ડ બાજરી ગ્લાસ (કાય) લાવી વાપરવાનો છે. તમામ કામને પાસ કરવામાં આવે તેવો ટ્યુઈનર (પ્રાયમર) લાવી એક હાથ તથા



Bhavnagar Municipal Corporation



ઓઈલ પેઈન્ટ લાવી બે હાથ મારી આપવાના છે. તમામ ઉપરોક્ત કામ સારામાં સારા કારીગર વડે કારીગર લાવી તમામ કામ સાફ સફાઈદાર, કાટબૂણે અથવા આપવામાં આવે ડીઝાઈન મુજબ "વર્ક મેન-લાઈક" કરવાનું છે. રફ કે નબળું કામ ચાલશે નહીં. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે આ કામનો ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(21) કોલેપ્સીકલ ગ્રીલ ગેઈટ

લોખંડના ઘડીવાળા દરવાજા માટે વાપરવાનું તમામ લોખંડ માઈલ્ડ સ્ટીલ, સાફ કાટ વગરનું લાવવાનું છે. આ કામ માટે તમામ ૨૦ એમ.એમ. ની ચેનલ વાપરી નમુના તથા ડીઝાઈન મુજબ કરી આપવાનું છે. દરવાજો બંધ થાય ત્યારે બે ચેનલ વચ્ચેનું અંતર ૭૫ એમ.એમ.થી વધારે ન રહે તે પ્રમાણે ચેનલ વાપરવાની છે. ચેનલનાં અંદરના ભાગે વાપરવાની પટ્ટીઓની ડબલ ચોકડી પડે તે રીતે બનાવવાની છે. ૪૦×૪૦×૬ એમ.એમ. ની ટોપ રેઈન તથા બોટમ રેઈલ બનાવવામાં આવે તે પ્રમાણે નાખી આપવાનું છે. તમામ દરવાજા બહાર - અંદર પીતળનો હેન્ડલ તાળુ મારી શકાય તેવી સગવડતા સાથે લગાડવાનો છે. તમામ કામને પ્રથમ સિંદુર તથા વાર્નિશનો એક હાથ લગાડી તેના પર કહેવામાં આવે તેવા પાકા ઓઈલ કલરનાં બે હાથ લગાવી આપવાનાં છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(22) રોલ્લીંગ શટરનું કામ.

આ કામ માટે મ્યુ. કોર્પો. ની સુચના મુજબનાં સારા મેન્યુફેક્ચરનાં રોલ્લીંગ શટર્સ લાવવાનાં છે. તમામ શટર્સ માટે સુચવ્યા મુજબ (૧૬ થી ૧૮ ગેજ) ની જાડાઈનાં માઈલ્ડ સ્ટીલનાં પતરાના લાવવાનાં છે. તમામ શટર્સની બંને સાઈડની ગાઈડો, બ્રેકેટ્સ તથા સારી કવોલીટીની મજબૂત ગોળ અથવા ફ્લેટ સ્પ્રીંગ ઈંગ્લીશ બનાવટની વાપરી લગાડવાની છે. તમામ શટર્સના સરપેશન શાફ્ટ, લોડીંગ એરેન્જમેન્ટ, પુલીંગ હુડ, હેન્ડલ્સ તથા ટોપ કવર વિ. વાપરીને દરવાજાઓ ફીટ કરવાનાં છે. તમામ શટર્સ દિવાલમાં લાકડાની ડટ્ટીઓ સિમેન્ટ રેતીથી છાંદી તેમાં સ્ક્રુ બોલ્ટી લગાડી ફીટ કરવાના છે. આર.સી.સી. કામ ઉપર શટર્સ તમામ રીતે મજબૂતીથી ફીટ થાય તે પ્રમાણે કરવાનું છે. તમામ શટર્સ સહેલાઈથી ખોલી બંધ કરી શકાય તે માટે એક દરવાજામાં એક નંગ બોલ બેરીંગની જોડી વાપરી આપવાનું કામ કરવાનું છે. તમામ શટર્સને કહેવામાં આવે તેવી સારી કંપનીના ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ પ્રાઈમરનો એક હાથ પછી લગાડી આપવાના છે. શટર્સ ફીટ કરવા માટેનાં તમામ સાધનો વિ. કોન્ટ્રાક્ટરે લાવવાનાં રહેશે તેમજ લાકડાની ડટ્ટી-ડટ્ટીઓ વિ. જે કાંઈ દિવાલોમાં નાખવામાં આવે તેનો કોઈપણ ભાવ અલગ આપવામાં આવશે નહિં. શટર્સની તમામ રીબ સુચના મુજબનાં એક સરખી જાડાઈનાં પતરાની બનેલી હોવી જોઈએ. તૈયાર શટર્સની ઉંચાઈ ટોપ કવરની પાછળથી તે લાદીનાં ટોપ સુધી માપ લેવામાં આવશે. ટોપ કવર પર ગોળાઈમાં મેઝરટેપ ફેરવીને માપ લેવામાં આવશે નહિં. પહોળાઈનું માપ સાઈડની બંને સાઈડ સાથે લેવામાં આવશે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે તથા ભાવ દરેક એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(23) રોલ્લીંગ શટર ની સ્ટાન્ડર્ડ સ્પ્રીંગ સપલાય,ફીટીંગ કામ.

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તેવી રોલ્લીંગ શટર્સની ૨૭.૫ સે.મી. લાંબી સ્ટાન્ડર્ડ સ્પ્રીંગ ગ્રેડ-૨ લાવી જરૂરી તમામ પ્રકારના ફીટીંગ ફીક્સીંગ સાથે જરૂરી ઓઈલીંગ, ગ્રીસીંગ કરી શટર ખોલી ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામ માટે એક નંગ પર ભાવ સમજવાનો છે.

(24) રોલ્લીંગ શટર નું હુડ કવર સપલાય,ફીટીંગ કામ.

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવું રોલ્લીંગ શટર્સ માટેનું હુડ કવર લાવી જરૂરી કેપ સાથે તેમજ જરૂરી તમામ પ્રકારનાં ફીટીંગ-ફીક્સીંગ સાથે ફીટ કરી રેડોક્સાઈડનો એક હાથ અને તેના પર સારી કંપનીના ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ લગાવી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે તથા આ કામ માટે એક રનીંગ મીટર પર ભાવ સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(25) ગ્લાસ સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી જાડાઈનાં સાદા ટાઈપ-સી કલાસ લાવી સુચવ્યા મુજબનાં માપ સાઈઝમાં ફીટ કરી જરૂરી લાપીથી ફીટ કરી ફીનીશીંગ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ-ફીક્સીંગ કરી આપવાનું કામ કમ્પલીટ કામ તૈયાર કામનું માપ લેવાશે તથા ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(26) ગ્રાઉન્ડ / ફોસ્ટ્રેડ / ઓબસ્ટર્ડ ગ્લાસ સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી જાડાઈનાં ફોસ્ટ્રેડ અથવા ઓબસ્ટર્ડ કાચ લાવી સુચવ્યા મુજબનાં માપ સાઈઝમાં ફીટ કરી જરૂરી લાપીથી ફીટ કરી ફીનીશીંગ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ-ફીક્સીંગ કરી આપવાનું કામ કમ્પલીટ કામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે તથા ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(27) વાયર રીન્ફોર્સ્ડ ગ્લાસ ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી જાડાઈનાં ટાઈપ-સી કલાસ ના ૬ મીમી જાડાઈ ના વાયર રીન્ફોર્સ્ડ ગ્લાસ લાવી સુચવ્યા મુજબ નાં માપ સાઈઝમાં ફીટ કરી જરૂરી લાપીથી ફીટ કરી ફીનીશીંગ તથા જરૂરી ફીટીંગ્સ-ફીક્સીંગ કરી આપવાનું કામ કમ્પલીટ કામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે તથા ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(28) માર્બલ સ્ટોન ફ્લોરીંગ

આ કામમાં વાપરવાનો થતો માર્બલ સ્ટોન ૨૦ એમ.એમ. જાડો મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કલર તથા માપ સાઈઝમાં લાવી ૧:૬ ના સી.મો. ના પ્રમાણમાં ૨૦ એમ.એમ. જાડો થર પાથરીને તેના પર વ્હાઈટ સિમેન્ટ સ્લરી નાખી લાઈન લેવલમાં સફાઈદાર જરૂર જણાયે તેમજ સુચના અપાય તેવી રીતે ફીગર મેળવીને મારબલ સ્ટોન ફીટ કરી આપી સ્ટોન વચ્ચેનાં સાંધાઓ જે તે કલર વાપરી વ્હાઈટ સિમેન્ટમાં ભેળવી પુરી આપવાનાં રહેશે. તથા દસ દિવસ સુધી તમામ કામને પાણી છાંટવાનું છે. બાદમાં સુચવ્યા મુજબ પોલીશીંગ તથા વેક્સીંગ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર ચો.મી. પર સમજવાનો છે. આ કામમાં મશીનરી તથા મશીન ચલાવવા ઈલેક્ટ્રીસીટી તથા માણસો વિ. તમામ સગવડ કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો કોઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહિં.

(29) કોટા સ્ટોન ફ્લોરીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી ૦.૬૦ મી. × ૦.૪૫ મી. તથા ૦.૪૫ મી. × ૦.૪૫ મીટરની માપ સાઈઝ અને સુચવવામાં આવે તે જાડાઈનો પોલીશ્ડ એક રંગનો કોટા સ્ટોન લાવી ૧:૮ ના સિમેન્ટ રેતીના પ્રમાણમાં ૪૦ થી ૫૦ એમ.એમ. જાડો થર પાથરી તેનાં પર સિમેન્ટ સ્લરી નાખી લાઈન, લેવલ, સફાઈદાર, દોરીમાં પોલીશ્ડ કોટા સ્ટોન ફીટ કરી વચ્ચેનાં સાંધાઓ ગ્રે સીમેન્ટમાં ભરી દસ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરી આપી સુચવ્યા મુજબ પોલીશીંગ તથા વેક્સીંગ કરી આપવાનું કામ છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે. આ કામમાં મશીનરી તથા મશીન ચલાવવા ઈલેક્ટ્રીસીટી તથા માણસો વિ. તમામ સગવડ કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો કોઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહિં.



Bhavnagar Municipal Corporation



(30) રાઈઝર/ટ્રેડ/સ્કર્ટીંગ/સીલ/પાર્ટીશન/શેલ્ફ માટે પોલીશ કોટા સ્ટોન સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે માપ સાઈઝ અને સુચવવામાં આવે તે જાડાઈનો પોલીશ એક રંગનો કોટા સ્ટોન લાવી ૧:૩ નાં પ્રમાણમાં સિ.મો. થી ૧૨ થી ૧૫ એમ.એમ. નું બેડીંગ પ્લાસ્ટર કરી સિમેન્ટ પેસ્ટ વડે લાઈન, લેવલ, સફાઈદાર, દોરીમાં પોલીશ કોટા સ્ટોન ફીટ કરી વચ્ચેનાં સાંધાઓ ગ્રે સિમેન્ટમાં ભરી દસ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરી આપી સુચવ્યા મુજબ પોલીશીંગ તથા વેકસીંગ કરી આપવાનું કામ છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે. કોટા સ્ટોન ની ધાર પોલીશીંગ અલગ થી ગણવામાં આવશે. આ કામમાં મશીનરી તથા મશીન ચલાવવા ઈલેક્ટ્રીસીટી તથા માણસો વિ. તમામ સગવડ કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો કોઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહિ

(31) ગ્લેઝ ટાઈલ ફીટીંગ ૧:૩ પ્લાસ્ટર સાથે

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવા રંગ અને સાઈઝની સારી કંપનીની સારી ક્વોલિટીની ગ્લેઝ ટાઈલ્સ લાવી ૧:૩ સી.મો. પ્રમાણમાં સપાટી પર ઠઈયે,ઓળંભે, દોરીએ, પ્લાસ્ટર કરી ગ્લેઝ ટાઈલ્સને સિમેન્ટ પેસ્ટમાં સફાઈદાર, દોરીમાં, લેવલમાં, સુચવ્યા મુજબની ડીઝાઈન માં ચોટક કરી આપવાનું તથા ગ્લેઝ ટાઈલ્સનાં કલર મુજબનો કલર લાવી વ્હાઈટ સિમેન્ટ લાવી તેમાં ભેળવી સાંધાઓ ભરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. આ કામને દસ દિવસ સુધી પાણીથી ભીનું રાખી ક્યોરીંગ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(32) આઈ. પી. એસ.

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી જાતની મશીન ક્રસ ૧૦ થી ૧૫ એમ. એમ. જાડાઈની પાકી કપચી લાવી વાપરી ૧:૨:૪ નાં પ્રમાણમાં સુચના અપાય તે જાડાઈ અને ઢાળમાં લાઈન લેવલ દોરીમાં કોકરીટ કામ કરીને કોન્સોલીડેશન સાથે તેનાં પર જરૂર જણાય તો ૧:૪ નાં સિમેન્ટ મોર્ટારનો ૫ એમ.એમ. જાડાઈનો થર પાથરી તરત તેના પર સુચવ્યા મુજબ સિમેન્ટ સ્લરી અથવા સિમેન્ટ પેસ્ટ પાથરી સપાટી ફીનીશ કરી સુચના મુજબ દોરીઓ છાપી ફરીથી સપાટી સ્મુથ કરી દસ દિવસ ક્યોરીંગ વિ. સહીતનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(33) સીરામીક ટાઈલ્સ ફ્લોરીંગ નું કામ.

પાસ કરવામાં આવે તે કંપની અને શેડની એ-ગ્રેડ સીરામીક ટાઈલ્સ લાવી, ૧:૪ ના પ્રમાણમાં સિમેન્ટ રેતીનું મિશ્રણ કરી ૨૦ મી.મી. જાડાઈના બેડીંગ પર લાઈન લેવલ ઓળંભે ચોંટાડવાની રહેશે. સાંધાઓ લાદી કલરની સિમેન્ટથી પુરવાના રહેશે. દસ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું રહેશે. માપ તૈયાર કામના ચોરસ મીટર ગણવાના રહેશે.

(34) વિટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ ફ્લોરીંગ નું કામ.

પાસ કરવામાં આવે તે કંપની અને શેડની એ-ગ્રેડ વિટ્રીફાઈડ ટાઈલ્સ લાવી, ૧:૮ ના પ્રમાણમાં સિમેન્ટ રેતીનું મિશ્રણ કરી ૪૦ થી ૫૦ મી.મી. જાડાઈના બેડીંગ પર લાઈન લેવલ ઓળંભે ચોંટાડવાની રહેશે. સાંધાઓ લાદી કલરની સિમેન્ટથી પુરવાના રહેશે. દસ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું રહેશે. માપ તૈયાર કામના ચોરસ મીટર ગણવાના રહેશે.

(35) બ્રીક બેટ ફ્લોરીંગ

પાસ કરવામાં આવે તે સુચવ્યા મુજબ ની સાઈઝ નાં ઈંટનાં કટકા ઓ કરી ૧:૬ સિમેન્ટ રેતી પ્રમાણમાં તથા અત્રેથી સુચવવામાં આવે તે કંપનીનું વોટર પ્રુફીંગ લાવી જરૂરીયાત મુજબનું મિશ્રણ કરી ૮૦ મી.મી.થી ૧૦૦ મી.મી. જાડાઈના બેડીંગ કરી આપી દસ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે. આ તૈયાર કામનું માપ લેવાશે ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(36) ચીની ગ્લેઝીંગ ફ્લોરીંગ

પાસ કરવામાં આવે તે સુચવ્યા મુજબ ની સાર્થક નાં ગ્લેઝ ટાઈલ્સ નાં કટકા ઓ કરી ૧:૬ સિમેન્ટ રેતીનાં પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરી ૩૦ મી.મી.થી ૪૦ મી.મી. જાડાઈના બેડીંગ પર લાઈન લેવલ દોરીમાં ચોટક કરી આપી સાંધાઓ બ્લાઈટ સિમેન્ટથી પુરી દસ દિવસ સુધી કચોરીંગ કરી એસીડ થી સાફ કરવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવાશે ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(37) ઈન્ટરલોકીંગ સાદા બ્લોકનું કામ.

સુચવ્યા મુજબ કહેવામાં આવે તે જાડાઈના, કહેવામાં આવે તેવી પેટર્ન અને ગુણવત્તાના ઈન્ટર લોકીંગ બ્લોક લાવવાના છે. ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. બોદાણ કરી તેમાં ૮ થી ૧૦ સે.મી. નું રેતી તથા કપચી પાવડરનું બેડીંગ બનાવી લાઈન, લેવલમાં બ્લોક ફીટ કરવાના રહેશે. માપ તૈયાર કામના ચોરસ મીટર લેવામાં આવશે.

(38) કોર્ગેટેડ જી.આઈ. શીટ રૂફિંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી લંબાઈ તથા પહોળાઈનાં સારી કંપનીનાં ૦.૮૦ એમ.એમ. જાડાઈનાં જી. આઈ. કોર્ગેટેડ શીટ કાટ વગરનાં સીધા લાવી ૮ એમ.એમ. નાં જી.આઈ. આયર્ન, જે બોલ્ટ, એલ બોલ્ટ, તથા ગેલ્વે. અને બીટુમીનન વોશર વાપરી આડા ૧૦ સે.મી. ઓવર લીપીંગ રહે તે રીતે ગોઠવી તથા ઉભા ઓવર લેપ ૧૫ સે.મી. રહે તે રીતે ફીટ કરવા તથા જરૂરી ફીક્સીંગ લાવી ફીટ કરવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. ઉપર સમજવાનો છે. (ફેબ્રીકેશન કામ અલગ ગણવાનું છે.)

(39) જી.આઈ.શીટ હીપ્સ રીજીસ સપલાય, ફીટીંગ

જી. આઈ. કોર્ગેટેડ શીટ માટે જરૂરી રીજ કે હોપ લાવી સ્ટાન્ડર્ડ જે બોલ્ટ, એલ બોલ્ટ વિ. થી ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ર.મી. પર સમજવાનો છે.

(40) સીંગલ કોટ પ્લાસ્ટર ૧૦ થી ૧૨ મી.મી. જાડાઈ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી ચાળેલી રેતી લાવી સુચના આપવામાં આવે તેવા સિમેન્ટ રેતીનાં પ્રમાણમાં મીક્સ કરી પ્લાસ્ટર શરૂ કરતાં પુર્વે જે તે સપાટી પાણીથી તરે કર્યા બાદ તથા સુચના આપવામાં આવે મુજબ ની જાડાઈનું પ્લાસ્ટર કરવા માટે જરૂરી ઠયાઓ કરી એક સરખું દોરીમાં, ઓળંભે લાઈન લેવલે ખાડા ખડીયા વગરનું પડ સારૂ સફાઈદાર પ્લાસ્ટર કરવાનું છે. પ્લાસ્ટર કામમાં જ્યાં જ્યાં પટ્ટા પટ્ટી, ઘીસી, મોલ્ડીંગ વિ. જે કહેવામાં આવે તે ફીનીશીંગ કરી આપવાનું દસ દિવસ કચોરીંગ સાથેનું કમ્પલીટ કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે. પ્લાસ્ટરમાં પટ્ટા-પટ્ટી, ઘીસી-આર્કીટેક, પાણી પટ્ટી વગેરેનો ભાવ અલગ આપવામાં આવશે નહિં. જરૂરી તમામ સ્કેફોલ્ડીંગની વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે.

(41) સીંગલ કોટ પ્લાસ્ટર ૧૫ મી.મી. જાડાઈ

(આ. નં. ૪૦ મુજબ)

(42) સીંગલ કોટ પ્લાસ્ટર ૨૦ મી.મી. જાડાઈ

(આ. નં. ૪૦ મુજબ)



(43) નીરૂ / સિમેન્ટ ફીનીશ પ્લાસ્ટર ૧૦ થી ૧૨ મી.મી. જાડાઈ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી ચાળેલી રેતી લાવી સુચના આપવામાં આવે તેવા સિમેન્ટ રેતીનાં પ્રમાણમાં મીક્સ કરી પ્લાસ્ટર શરૂ કરતાં પુર્વે જે તે સપાટી પાણીથી તરે કર્યા બાદ તથા સુચના આપવામાં આવે મુજબ ની જાડાઈનું પ્લાસ્ટર કરવા માટે જરૂરી ઠયાઓ કરી એક સરખું દોરીમાં, ઓળંબે લાઈન લેવલે ખાડા ખડીયા વગરનું પડ સારૂ સફાઈદાર પ્લાસ્ટર કરવાનું છે. પ્લાસ્ટર કામમાં જ્યાં જ્યાં પટ્ટા પટ્ટી, ઘીસી, મોલ્ડીંગ વિ. જે કહેવામાં આવે તે સાથે તેમજ તેના પર ચુના સિમેન્ટનું યોગ્ય પ્રમાણમાં મીક્સીંગ કરી પેસ્ટ લગાવી આપી નીફ ફીનીશીંગ કરી આપવાનું દસ દિવસ કયોરીંગ સાથે કમ્પલીટ કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે. પ્લાસ્ટરમાં પટ્ટા-પટ્ટી, ઘીસી-આર્કીટેક, પાણી પટ્ટી વગેરેનો ભાવ અલગ આપવામાં આવશે નહિં. જરૂરી તમામ સ્કેફોલ્ડીંગની વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે.

(44) નીરૂ / સિમેન્ટ ફીનીશ પ્લાસ્ટર ૧૫ મી.મી. જાડાઈ

(આ. નં. ૪૩ મુજબ)

(45) નીરૂ / સિમેન્ટ ફીનીશ પ્લાસ્ટર ૨૦ મી.મી. જાડાઈ

(આ. નં. ૪૩ મુજબ)

(46) એક્સ્ટ્રા ફોર હાઈ ફ્લોર બે માળ કરતા વધારાના ફ્લોર માટે વધારાના માળ દીઠ વધારો

(અ) સીંગલ કોટ પ્લાસ્ટર :-

આઈટમ નં. ૪૦, ૪૨ મુજબ જે લાગુ પડતું હોય તે કામગીરી એક્સ્ટ્રા હાઈટ ફ્લોર બે માળ કરતાં વધારેની હાઈટ માટે જે-તે કામગીરીના ભાવમાં વધારો આપવામાં આવશે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(બી) સીંગલ કોટ વ્હાઈટ નીરૂ / સિમેન્ટ ફીનીશ પ્લાસ્ટર :-

આઈટમ નં. ૪૩, ૪૪, ૪૫ મુજબ જે લાગુ પડતું હોય તે કામગીરી એક્સ્ટ્રા હાઈટ ફ્લોર બે માળ કરતાં વધારેની હાઈટ માટે જે-તે કામગીરીના ભાવમાં વધારો આપવામાં આવશે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(47) ડબલ કોટ સેન્ડ ફેસ પ્લાસ્ટર (૧૦ મીટર અને ૧૦ મીટર થી ૨૦ મીટર ઉંચાઈ લેવલ સુધી)

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી ચાળેલી રેતી લાવી સુચવ્યા મુજબની ઉંચાઈ હાઈટ લેવલ સુધીની જે તે સપાટી પાણીથી તરે કર્યા બાદ જરૂરી ઠયાઓ કરી એક સરખું દોરીએ, ઓળંબે લાઈન લેવલે ખાડા ખડીયા વગર ૧:૩ સિ.મો. નાં પ્રમાણમાં ૧૨ એમ.એમ. જાડો પ્રથમ કોટ નું પ્લાસ્ટર કરવાનું છે. ત્યારબાદ બીજા દિવસે આ પ્રથમ કોટ પર મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવો સુરેન્દ્રનગરનો પણો લાવી આપી ૧:૨ નાં પ્રમાણમાં ૮ એમ.એમ. જાડો બીજો કોટ નું પ્લાસ્ટર કરવાનું છે. આ બીજા હાથ પર "રબર સ્પોન્જસ" વડે ડબલ કોટ એન્ડ ફેઈસ પ્લાસ્ટર કરી આપવાનું છે. તૈયાર કામ પર દસ દિવસ સુધી પાણી છાંટી કયોરીંગ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. મુજબ સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(48) ઈટ ચણતર વાટા કામ ૧:૩ સી.મો.

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવી પધ્ધતિ અનુસાર ૧:૩ સિ.મો. માં હયાત ઈટ ચણતર કામ ને જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ સાથે ૧૨ થી ૧૫ એમ.એમ. નો સાંધા ખોતરી પાણીથી સારી રીતે તરે કર્યા બાદ વાટાઓ ભરી દસ દિવસ ક્યોરીંગ કરવા સહિતનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(49) ઈટ ચણતર વાટા કામ ૧:૪ સી.મો.

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવી પધ્ધતિ અનુસાર ૧:૪ સિ.મો. માં હયાત ઈટ ચણતર કામ ને જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ સાથે ૧૨ થી ૧૫ એમ.એમ. નો સાંધા ખોતરી પાણીથી સારી રીતે તરે કર્યા બાદ વાટાઓ ભરી દસ દિવસ ક્યોરીંગ કરવા સહિતનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(50) પથ્થર ચણતર વાટા કામ ૧:૩ સી.મો.

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવી પધ્ધતિ અનુસાર ૧:૩ સિ.મો. માં હયાત પથ્થર ચણતર કામ ને જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ સાથે ૧૨ થી ૧૫ એમ.એમ. નો સાંધા ખોતરી પાણીથી સારી રીતે તરે કર્યા બાદ વાટાઓ ભરી દસ દિવસ ક્યોરીંગ કરવા સહિતનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(51) ત્રિકોણીયો લોઢીયો વાટો ૧:૧ સી.મો., ૧૦ × ૧૦ સે.મી.સાઈઝ

યુ. કોર્પો. સુચના આપે તે રીતે ૧:૧ સિમેન્ટ મોર્ટારમાં ૧૦×૧૦ સે.મી. સાઈઝનો લોઢીયો વાટો કરી તેના પર તુર્તજ નીટ સિમેન્ટ નીરૂ ચડાવી આપી ફીનીશીંગ કરી આપવાનું દસ દિવસ ક્યોરીંગ સહિતનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(52) બ્લાઈટ વોશ / કલર વોશ

આ કામમાં વાપરવાનો થતો કળી ચુનો, મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કંપનીનો લાવી, ફોડી ગાળી, તેમાં સુચના અપાય તે મુજબ ફેવીકોલ / એડહેઝીવ અને કલરની પેસ્ટ ઉમેરીને તમામ દિવાલને ઘસી સાફ કરી જરૂર જણાય ત્યાં પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ લાવી લગાવી ઘસીને કલર વોશના ત્રણ હાથ ત્રણ અલગ અલગ દિવસે લગાવી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(53) બ્લાઈટ વોશ / કલર વોશ સીંગલ કોટ

આ કામમાં વાપરવાનો થતો કળી ચુનો, મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કંપનીનો લાવી, ફોડી ગાળી, તેમાં સુચના અપાય તે મુજબ ફેવીકોલ / એડહેઝીવ અને કલરની પેસ્ટ ઉમેરીને તમામ દિવાલને ઘસી સાફ કરી જરૂર જણાય ત્યાં પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ લાવી લગાવી ઘસીને કલર વોશના ફક્ત એક કોટ લગાવી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(54) આઈટ વોશ / કલર વોશ એડીશનલ કોટ

આઈટમ નં. ૫૨ મુજબના કામમાં એડીશનલ કોટ જરૂરી સુચના મુજબ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. ૫૨ સમજવાનો છે.

(55) ઓઈલ બાઉન્ડ ડીસ્ટેમ્પર પેઈન્ટીંગ

સદરહું કામમાં વાપરવાનો ડીસ્ટેમ્પર કલર મ્યુ. સીટી એન્જી. શ્રી તરફથી ફરમાવવામાં આવે તે બેસ્ટ મેન્યુફેક્ચરનો લાવી લગાડી આપવાનો છે. ડીસ્ટેમ્પર કલર લગાડતા પહેલા તમામ દિવાલને પ્રથમ કળી ચુનાની તરી મારી સુકાયા બાદ કાચ પાએલા કાગળથી ઘસી તેના પર ડીસ્ટેમ્પર કલર લગાડી આપવાનો છે. તમામ કલર કામ સારૂ સફાઈદાર થવું જોઈએ. કલર કામમાં બ્રશના લીટા કે સળ ન દેખાય તે રીતે કામ કરવાનું છે. તમામ કલરના કુલ ત્રણ હાથ લગાડી આપવાના છે. ડીસ્ટેમ્પર કલરના કામમાં પટ્ટા ડેડા વિ. જે કંઈ આવે તે બરાબર દોરીમાં લાઈનમાં સરખા કાપ કામ કાળજીથી કરી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. ૫૨ સમજવાનો છે.

(56) એડીશનલ કોટ ઓઈલ બાઉન્ડ ડીસ્ટેમ્પર

આઈટમ નં. ૫૬ મુજબના કામમાં એડીશનલ કોટ જરૂરી સુચના મુજબ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. ૫૨ સમજવાનો છે.

(57) કોન્ક્રીટ તોડ કામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે ચુના કોન્ક્રીટ અથવા આર.સી.સી. કામ વાળું બાંધકામ અથવા બાંધકામનાં કોઈ ભાગ નું તોડકામ અન્ય બાંધકામ કે હયાત બાંધકામનાં અન્ય ભાગોને નુકશાન ન થાય તે રીતે જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ તથા તોડફોડ માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી તોડી આપવાનું છે. તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. આર.સી.સી. કે લોખંડ કામ તોડવાનું થાય ત્યારે સુચના અપાય તેવું લોખંડ અલગ તારવી આપવાનું છે. તથા મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવાનું છે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ઘ.મી. ૫૨ સમજવાનો છે.

(58) ઈટ/પત્થરનું ચણતર તોડ કામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તેવા બાંધકામનું પત્થર/ઈટનું ચણતર કામ અથવા તે બાંધકામનાં કોઈ ભાગ નું તોડકામ અન્ય બાંધકામ કે હયાત બાંધકામનાં અન્ય ભાગોને નુકશાન ન થાય તે રીતે જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ તથા તોડફોડ માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી તોડી આપવાનું છે. તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. ઉપયોગી મટીરીયલ મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવાનું છે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ઘ.મી. ૫૨ સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(59) લાદી ફલોરીંગ તોડ કામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તેવા બાંધકામનું કોઈપણ પ્રકારનાં ફલોરીંગ કામ નું તોડકામ અન્ય બાંધકામ કે હયાત બાંધકામનાં અન્ય ભાગોને નુકશાન ન થાય તે રીતે જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ તથા તોડફોડ માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી તોડી આપવાનું છે. તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. ઉપયોગી મટીરીયલ મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવાનું છે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(60) શીટ રૂફીંગ ખોલવું / તોડવું

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તેવા બાંધકામ નું એ.સી. શીટ/જી.આઈ. શીટ હયાત બાંધકામનાં અન્ય ભાગોને નુકશાન ન થાય તેમ જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ તથા તોડફોડ માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી એ.સી. શીટ/જી.આઈ. શીટ તુટે નહિ તેમ ખોલી, નીચે ઉતારી વેલી, ગટર, રીજ, વગેરે સહીસલામત ઉતારી, તોડી આપવાનું છે. તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. ઉપયોગી મટીરીયલ મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવાનું છે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(61) બાર્બડ વાયર ફેન્સીંગ રીમુવલ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે બાર્બડ વાયર ફેન્સીંગ રીમુવ કરવા તોડફોડ નો માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી બાર્બડ વાયર ફેન્સીંગનાં ખુટા અને ફેન્સીંગ ખોલી છુટી પાડી ફેન્સીંગ વાયરનાં વીટા વાળીને તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. ઉપયોગી મટીરીયલ મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવાનું છે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ર.મી. પર સમજવાનો છે.

(62) સેનીટરી ફીટીંગ્સ વોશ બેસીન, યુરીનલ, ડબલ્યુ.સી.પાન, ફલશ ટેન્ક રીમુવલ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે સેનેટરી ફીટીંગ્સ વોશ બેસીન, યુરીનલ, ડબલ્યુ.સી.પાન, ફલશ ટેન્ક રીમુવલ કરવાનો માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી મટીરીયલ મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ પ્રતિ નંગ પર સમજવાનો છે.

(63) પ્લાસ્ટર તોડકામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તેવા બાંધકામ નું પ્લાસ્ટર બાંધકામ કે હયાત બાંધકામનાં અન્ય ભાગોને નુકશાન ન થાય તેમ જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ તથા તોડફોડ માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી તોડી આપવાનું છે. તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. થયેલાં કામનું માપ લેવાશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(64) બારી, બારણા, ગ્રીલ, ગેઈટ વિ. રીમુવલ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે બારી, બારણા, ગ્રીલ, ગેઈટ વિગેરે રીમુવલ કરવાનો માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી મટીરીયલ મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ પ્રતિ નંગ પર સમજવાનો છે.

(65) વોટર ટેન્ક ફીટ કરવાનું કામ.

સુચવ્યા મુજબ કંપની તથા કહેવામાં આવે તે સાર્ઈઝની સિલિન્ડર ટાઈપ ટાંકી લાવી, કહેવામાં આવે તે સ્થળે ફીટ કરવાની રહેશે. તેને સંલગ્ન ઈનલેટ, આઉટલેટ, ઓવરફ્લો પાઈપ, યુનીયન લાવી ફીટ કરવાના રહેશે. આ સંલગ્ન આઈટમોનો ખર્ચ અલગથી આપવામાં આવશે નહિં. કોઈ પણ જગ્યાએથી પાણી લીકેજ ન થવું જોઈએ. ભાવ ટેન્કની સાર્ઈઝ પ્રમાણે એક નંગ મુજબ સમજવાનો રહેશે.

(66) પીવીસી પાઈપ કન્સીલ્ડમાં ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે કંપનીના, પીવીસી પાઈપ લાવી તેનું ફીટીંગ કામ તમામ જરૂરી ફીટીંગો (કપલીન, નીપલ, યુનીયન, ટી, એલબો વિગેરે) લાવીને દિવાલ, આર.સી.સી.માં ચરેડી પાડી લાઈન લેવલમાં સુચના આપવામાં આવે તે મુજબ ફીટ કરી આ દિવાલ, આર.સી.સી.માં ચરેડી કરેલ ભાગમાં જરૂરી મટીરીયલથી લાઈન લેવલમાં ફીનીશીંગ કરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે.

(67) પીવીસી પાઈપ જમીન માં ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે કંપનીનાં પીવીસી પાઈપ લાવી તેનું ફીટીંગ કામ જરૂરી તમામ ફીટીંગો (કપલીન, નીપલ, યુનીયન, ટી, એલબો વિગેરે) લાવીને સુચના મળ્યેથી જરૂરી અંદાજે ૧.૦૦ મીટરની ઉડાઈમાં ખોદાણ કામ કરીને લાઈન લેવલમાં સુચના આપવામાં આવે તે મુજબ ફીટ કરી ખોદાણ કરેલ ભાગમાં જરૂરી રીફીલીંગ કરી લાઈન લેવલમાં ફીનીશીંગ આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે. આ કામમાં ૧.૦૦ મીટરથી વધુ ખોદાણ / પુરાણ કરવામાં આવશે તો ૧.૦૦ મીટર ઉપરના વધારાનું ખોદાણ / પુરાણનું અલગથી જે તે આઈટમ મુજબ ચુકવણું કરવામાં આવશે.

(68) કાસ્ટ આયર્ન સ્પીગોટ અને સોઈલ સોકેટ, વેસ્ટ એન્ડ વેન્ટીલેટીંગ પાઈપ

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તે માપ સાર્ઈઝ અને સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં કાસ્ટ આયર્નનાં સ્પીગોટ અને સોઈલ સોકેટ, વેસ્ટ એન્ડ વેન્ટીલેટીંગ પાઈપ લાવી કલેમ્પ ફીટ કરી જરૂરી સાંધાઓ ૧:૧ સી.મો. તથા સ્પન યાર્ન પુરી આપી ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે.

(69) કાસ્ટ આયર્ન રેઈન વોટર પાઈપ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી કંપનીમાં ૭૫ એમ.એમ. ડાયાનાં કાસ્ટ આયર્ન રેઈન વોટર પાઈપ લાવી જરૂરી ફીટીંગ, બેન્ડ, જોઈન્ટ, કલેમ્પ, જોઈન્ટમાં, સ્પન યાર્ન સાથે સિમેન્ટ પેસ્ટથી વાટા સાથે ફીટ કરી આપવા સાથેનું કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ૨.મી. પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(70) પીવીસી પાઈપ ઓપન માં ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે કંપનીના, પીવીસી પાઈપ લાવી તેનું ફીટીંગ કામ તમામ જરૂરી ફીટીંગો (કપલીન, નીપલ, યુનીયન, ટી, એલબો વિગેરે) લાવીને લાઈન લેવલમાં સુચના આપવામાં આવે તે મુજબ ફીટ કરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે.

(71) એ.સી રેઈન વોટર પાઈપ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કંપનીના એ.સી. સીમેન્ટ રેઈન વોટર પાઈપ, તથા જરૂરી ફીટીંગ, બેન્ડ, જોઈન્ટસ, કલેમ્પ લાવી ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ર.મી. પર સમજવાનો છે.

(72) એ.સી સીમેન્ટ ના સ્ટાન્ડર્ડ ફીટીંગ્સ સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે સારી કંપનીના તથા માપ સાઈઝનાં એ.સી. સીમેન્ટનાં રેઈન વોટર પાઈપ માટેનાં સ્ટાન્ડર્ડ ફીટીંગ લાવી જરૂરી ફીટીંગ સાથે ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(73) કાસ્ટ આયર્ન ની નાની ટ્રેપ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની ૧૦૦ એમ.એમ. ઈન્લેટ અને ૫૦ એમ.એમ. આઉટલેટવાળી બીડની હાઈડ ગ્રેટીંગ ધરાવતી નાની ટ્રેપ લાવી, સુચના અપાય તથા જરૂરી તોડફોડ કરી ૧:૧ સી.મો. માં લેવલમાં ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવાનું છે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(74) પીવીસીની નાની ટ્રેપ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની ૧૦૦ એમ.એમ. ઈન્લેટ અને ૫૦ એમ.એમ. આઉટલેટવાળી પીવીસી પાઈપની નાની ટ્રેપ લાવી, સુચના અપાય તથા જરૂરી તોડફોડ કરી ૧:૧ સી.મો. માં લેવલમાં ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવાનું છે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(75) ઓરીસા ટાઈપ પી./એસ. ટ્રેપ સાથે નું વોટર કલોઝેટ પાન

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનું સફેદ કલરનું ૫૮૦ એમ.એમ. સાઈઝનું ઓરીસા ટાઈપ, વોટર કલોઝેટ પાન, પી અથવા એસ ટ્રેપ લાવી સાથે લાવી સુચવવામાં આવે તે સ્થળે જરૂરી ખોદાણ કરી લાઈન લેવલમાં જરૂરી તમામ ફીકસીંગ તથા ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(76) યુરોપીયન ડબલ્યુ.સી. પાન

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તેવું 'યુરોપીયન ટાઈપ' વોટર કલોઝેટ પાન લાવી જરૂરી તમામ ફીટીંગ-ફીકસીંગ સાથે સુચવવામાં આવે તે સ્થળે ૧:૧ સી.મો. માં સોઈલ પાઈપ સાથે ફીટ કરી ચાલુ કરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(77) પી./એસ.ટ્રેપ સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં ૧૦૦ એમ.એમ. ડાયાની પી અથવા એસ ટ્રેપ લાવી સુચના અપાય ત્યાં જરૂરી તોડફોટ કરી છાંદા-છુંદી કરી ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(78) લો-લેવલ ફ્લશીંગ સીસ્ટર્ન સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની ૧૨.૫ લીટર કેપેસિટીની લો-લેવલ ફ્લશીંગ સીસ્ટર્ન લાવી, જરૂરી તમામ પ્રકારનાં ફીટીંગ તથા બ્રાસ બ્રેકેટ, હેન્ડલ, ઈન્લેટ આઉટલેટ માટેનાં કનેક્શનનાં જી.આઈ. કપલીંગ, યુનીયન વગેરે લાવી, સુચના અપાય ત્યાં ૪૦ એમ.એમ. ડાયાનો પોર્સેબીન એનેમલ્ડ ફ્લશ બેન્ડ લાવી દિવાલમાં હોલ કરવા સાથે તમામ એસેમ્બલી ફીટ આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(79) શીટ કવર યુરોપીયન ડબલ્યુ.સી પાન માટે

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનું તથા કલરનું યુરોપીયન વોટર કલોઝેટ પાન માટેનું જરૂરી શીટ કવર, સીપી, બોર્સ્ટીજ અને રબર બફર સહિત લાવી સુચના અપાય ત્યાં જરૂરી ફીટીંગ ફીક્સીંગ સાથે ફીટ કરી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(80) સીંગલ હોલ વાળું વોશ બેસીન સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની અને માપ સાઈઝની સીરામીક વોશ બેસીન, એમ.એસ. બ્રેકેટ તથા જરૂરી ફીટીંગ ફીક્સીંગ પ્લગ ટી સાથે લાવી સૂચવાય ત્યાં કન્સીલ્ડ ફીટીંગ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(81) ક્રિયન સીંક સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ની સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી ૧ મીમી જાડાસ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની અને ૬૦૦×૪૫૦×૧૫૦ એમ.એમ. સાઈઝની ક્રિયન સીંક, એમ.એસ. બ્રેકેટ તથા જરૂરી ફીટીંગ ફીક્સીંગ પ્લગ ટી સાથે લાવી સૂચવાય ત્યાં કન્સીલ્ડ ફીટીંગ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(82) સી.પી.બ્રાસ વેસ્ટ સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પસંદ કરે તે કંપનીની તથા માપ સાઈઝની ક્રોમીયમ પ્લેટેડ બ્રાસ વેસ્ટ (વોશ બેઝીન/સીંક માટે) લાવી સુચવવામાં આવે ત્યાં ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(83) એમ.આઈ ફીશર યુનીયન સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પસંદ કરે તે કંપનીની તથા માપ સાઈઝની એમ.આઈ. ફીશર યુનીયન (વોશ બેઝીન/સીંક માટે) લાવી સુચવવામાં આવે ત્યાં ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(84) બીડ ના સ્કુ ડાઉન ટાઈપ ટેપ સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવા અને સાઈઝનાં બીડનાં સ્કુ ડાઉન ટાઈપ ટેપ લાવી સુચના અપાય તે રીતે દોરા વીટીને ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(85) સી. પી. બ્રાસના સ્કુ ડાઉન ટાઈપ બીબ ટેપ સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવા અને સાઈઝનાં ક્રોમીયમ પ્લેટેડ બ્રાસનાં સ્કુ ડાઉન ટાઈપ બીબ ટેપ લાવી સુચના અપાય તે રીતે દોરા વીટીને ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(86) કેપ્સ્ટેન હેડેડ સ્કુ ડાઉન હાઈ પ્રેશર કેપેસીટી પીલર કોક સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવા અને સાઈઝનાં ક્રોમીયમ પ્લેટેડ બ્રાસનાં સ્કુ ડાઉન સ્ટોપ કોક લાવી સુચના અપાય તે રીતે દોરા વીટીને ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(87) બ્રાસ સ્કુ ડાઉન ટાઈપ સ્ટોપ કોક સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવા અને સાઈઝનાં ક્રોમીયમ પ્લેટેડ બ્રાસનાં કેપ્સ્ટેન હેડેડ પીલર કોક (સ્કુ ડાઉન હાઈ પ્રેશર કેપેસીટી) લાવી સુચના અપાય તે રીતે દોરા વીટીને ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(88) ગનમેટલ ચેક/નોન રીટર્ન ફલ વે બ્લીલ વાલ્વ સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવા અને સાઈઝનાં ક્રોમીયમ પ્લેટેડ બ્રાસનાં ગનમેટલનાં ચેક/નોનરીટર્ન ફલવે બ્લીલ વાલ્વ લાવી સુચના અપાય તે રીતે દોરા વીટીને ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(89) સી. પી બ્રાસ હાફ ટર્ન ફલશ કોક સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચના આપે તેવા અને સાઈઝનાં ક્રોમીયમ પ્લેટેડ બ્રાસનાં હાફ ટર્ન ફલશ કોક લાવી સુચના અપાય તે રીતે દોરા વીટીને ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(90) યુરીનલ પાન સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસે કરે તે સાઈઝનું અને સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનું જરૂરી કનેક્શન સાથેનું યુરીનલ પાન તથા વેસ્ટ પાઈપ ટ્રેપ સાથે લાવી ફીટ કરવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(91) બોલ કોક સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસે કરે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપની તથા સાઈઝનાં બ્રાસનાં બોલ કોક લાવી, સુચના અપાય તથા જરૂરી ફીટીંગ-ફીક્સીંગ સાથે ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(92) કાસ્ટ આયર્ન 'પગા' (સ્ટેપ) સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી ક્વોલીટીમાં કાસ્ટ આયર્ન ૫૦૦×૧૫૦×૨૨.૫ એમ.એમ. સાઈઝનાં સ્ટે લાવી સુચના આપવામાં આવે ત્યાં જરૂરી તોડફોટ કરી ફીટ કરી આપી ૧:૨ સી.મો. માં છાંદા છુંદી કરી આપવા સાથે, તથા તૈયાર કામને એન્ટી કોરોઝીવ કલર કરી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(93) ઉધઈ ટીટ્રમેન્ટ લાકડા માટે

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં એન્ટી ઉધઈ કેમીકલ લાવી જરૂરી જણાય તે જગ્યાએ જરૂરી સુચના મુજબ ઉડાઈમાં ડ્રીલ થી હોલ કરી ઈજેક્શન ધ્વારા અથવા બ્રસથી સપાટી ઉપર કોટીંગ સ્વરૂપે ઉધઈ ટીટ્રમેન્ટ કરી આપવાનું કંમ્લીટ કામ. ત્રણ વર્ષની ગેરંટી પીરીયડ ફરજીયાત છે. થયેલા કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(94) ઉધઈ ટીટ્રમેન્ટ દીવાલો ફ્લોરીંગ માટે

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં એન્ટી ઉધઈ કેમીકલ લાવી જરૂરી જણાય તે જગ્યાએ જરૂરી સુચના મુજબ ઉડાઈમાં ડ્રીલ થી હોલ કરી ઈજેક્શન ધ્વારા અથવા બ્રસથી સપાટી ઉપર કોટીંગ સ્વરૂપે ઉધઈ ટીટ્રમેન્ટ કરી આપવાનું કંમ્લીટ કામ. ત્રણ વર્ષની ગેરંટી પીરીયડ ફરજીયાત છે. થયેલા કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(95) ઉધઈ ટીટ્રમેન્ટ લાકડા માટે

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં એન્ટી ઉધઈ કેમીકલ લાવી જરૂરી જણાય તે જગ્યાએ જરૂરી સુચના મુજબ ઉડાઈમાં ડ્રીલ થી હોલ કરી ઈજેક્શન ધ્વારા અથવા બ્રસથી સપાટી ઉપર કોટીંગ સ્વરૂપે ઉધઈ ટીટ્રમેન્ટ કરી આપવાનું કંમ્લીટ કામ. ત્રણ વર્ષની ગેરંટી પીરીયડ ફરજીયાત છે. થયેલા કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(96) ઉધઈ ટીટ્રમેન્ટ દીવાલો ફ્લોરીંગ માટે

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં એન્ટી ઉધઈ કેમીકલ લાવી જરૂરી જણાય તે જગ્યાએ જરૂરી સુચના મુજબ ઉડાઈમાં ડ્રીલ થી હોલ કરી ઈજેક્શન ધ્વારા અથવા બ્રસથી સપાટી ઉપર કોટીંગ સ્વરૂપે ઉધઈ ટીટ્રમેન્ટ કરી આપવાનું કંમ્લીટ કામ. ત્રણ વર્ષની ગેરંટી પીરીયડ ફરજીયાત છે. થયેલા કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



બિલ્ડીંગ વિભાગ

ભાવનગર મહાનગર સંઘ

SCHEDULE - B = સ્પેસીફિકેશન

વર્ષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ માટે વાર્ષિક ભાવની આઈટમો

(1) પાયામાં ૬% લાઈમ ડોજીંગ સાથે સેન્ડ ફીલીંગ કરવાનું કામ.

આ કામમાં પાસ કરવામાં આવે તેવો સારી જાતનો કુટ્યા વિનાનો કાચો ચૂનો લાવવાનો છે. પાયામાં સેન્ડ ફીલીંગ સમયે સેન્ડના ૬% મુજબનો કોરો ચૂનો પલાળી સેન્ડ અને આ પલાળેલ ચૂના પાણીનું યોગ્ય મીશ્રણ કરી આપવાનું છે. આ કામનો ભાવ દર એક ઘ.મી. (સેન્ડ ફીલીંગ) પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. જરૂરી તેમજ યોગ્ય ક્યોરીંગ કરવાનું છે.

(2) ૩.૫૦ મીટર થી વધારા ની ઉડાઈ સુધી બોર પાઈલ્સ કરી નીકળેલ માટી ૮૦.૦ મીટર ની લીડ માં પાથરી આપવા સાથે નું કમ્પલીટ કામ. ((વધારાની દરએક મીટર ની ઉડાઈ માટે))

તમામ કામ ૩.૫ મીટર કરતાં વધુ ઉડાઈએ (સુચવવામાં આવે તે મુજબ) બોર કરી આપવાનાં છે. તેનો ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે અને તે ૩.૫ મીટર ઉડાઈ બાદનો જ સમજવાનો છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(3) ખોદાણ કરી નીકળેલ માટીને ૬% લાઈમ ડોઝ આપી ભરતી કરવાનું કામ.

પાયાના ખોદાણ કામમાંથી નીકળેલ માટીમાંથી સાઈટ એન્જીનીયર સુચવે તેટલી માટીને ૬% મુજબ લાઈમ ડોઝ આપી ૨૦ સે.મી. ના લેયરમાં રેમીંગ કરી, ભરતી ભરવાનું કામ કરવાનું છે. માપ તૈયાર કામનું લેવામાં આવશે.

(4) ૧:૧.૫ :૩ ના પ્રમાણથી આર.સી.સી. કામ (M-200) માટે સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ કરવાનું કમ્પલીટ કામ.

આ કામમાં ૧૫ થી ૨૦ એમ.એમ. સાઈઝની હાર્ડ બ્લેક સ્ટોન મેટલની મશીન ક્રશ્ડ કપચી લાવી વાપરવાની છે. ઉમરાળા, તળાજા, ઘંઘુકા, પૈકીની પાસ કરવામાં આવે તેવી ધૂળ વગરની ચોખ્ખી, જીણી, ચાળેલી, કસ્તર વિનાની, શ્રીકાર આકારની લાવી વાપરવાની છે. આઈ.એસ. ૫૩ ગ્રેડ ઓ.પી.સી. સિમેન્ટ પાસ કરવામાં આવે તે લાવી વાપરવાની છે. તમામ રેતી, ધોઈને વાપરવાની છે. તમામ કામ મશીન મીકસીંગ વડે જરૂરી તેમજ યોગ્ય સેન્ટરીંગ, શટરીંગ, સ્કેફોલ્ડીંગ, વાયબ્રેટીંગ (વાયબ્રેટીંગ મશીન વડે) ૧૫ દિવસ ક્યોરીંગ વગેરે સાથે કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું છે. આ કામમાં ત્રણ ભાગ કપચી, દોઢ ભાગ રેતી અને એક ભાગ સીમેન્ટ એ પ્રમાણે માલ બનાવવાનો છે. કપચી, રેતી, સીમેન્ટ પાયલા ભરી માપવાનું છે. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે કામનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. આ તમામ કામ લાઈન દોરીએ, લેવલે, ઓળંભે આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ કરી આપવાનું છે.

(5) ૧:૧ : ૨ ના પ્રમાણથી આર.સી.સી. કામ (M-250) માટે સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ કરવાનું કમ્પલીટ કામ.

આ કામમાં ૧૫ થી ૨૦ એમ.એમ. સાઈઝની હાર્ડ બ્લેક સ્ટોન મેટલની મશીન ક્રશ્ડ કપચી લાવી વાપરવાની છે. ઉમરાળા, તળાજા, ઘંઘુકા, પૈકીની પાસ કરવામાં આવે તેવી ધૂળ વગરની ચોખ્ખી, જીણી, ચાળેલી, કસ્તર વિનાની, શ્રીકાર આકારની લાવી વાપરવાની છે. આઈ.એસ. ૫૩ ગ્રેડ ઓ.પી.સી. સિમેન્ટ પાસ કરવામાં આવે તે લાવી વાપરવાની છે. તમામ રેતી, ધોઈને વાપરવાની છે. તમામ કામ



Bhavnagar Municipal Corporation



મશીન મીકસીંગ વડે જરૂરી તેમજ યોગ્ય સેન્ટરીંગ, શટરીંગ, સ્કેફોલ્ડીંગ, વાયબ્રેટીંગ (વાયબ્રેટીંગ મશીન વડે) ૧૫ દિવસ ક્યોરીંગ વગેરે સાથે કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું છે. આ કામમાં બે ભાગ કપચી, એક ભાગ રેતી અને એક ભાગ સીમેન્ટ એ પ્રમાણે માલ બનાવવાનો છે. કપચી, રેતી, સીમેન્ટ પાયલા ભરી માપવાનું છે. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે કામનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. આ તમામ કામ લાઈન દોરીએ, લેવલે, ઓળંભે આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ કરી આપવાનું છે.

(6) **બ્રીક બેલાસ્ટ સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ ૧:૩:૬**

આ કામમાં ફસ્ટ ક્લાસ બીકસ ની ૪૦ એમ.એમ. સાઈઝની બ્રીક બેલાસ્ટ (કપચી) વાપરવાની છે. ઉમરાળા, તળાજા, ધંધુકા, પૈકીની પાસ કરવામાં આવે તેવી ધૂળ વગરની ચોખ્ખી, જીણી, ચાળેલી, કસ્તર વિનાની, શ્રીકાર આકારની લાવી વાપરવાની છે. આઈ.એસ. ૫૩ ગ્રેડ ઓ.પી.સી. સિમેન્ટ પાસ કરવામાં આવે તે લાવી વાપરવાની છે. તમામ રેતી, ઘોઈને વાપરવાની છે. તમામ કામ મશીન મીકસીંગ વડે જરૂરી તેમજ યોગ્ય સેન્ટરીંગ, શટરીંગ, સ્કેફોલ્ડીંગ, વાયબ્રેટીંગ (વાયબ્રેટીંગ મશીન વડે) ૧૫ દિવસ ક્યોરીંગ વગેરે સાથે કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું છે. આ કામમાં ૧ ભાગ બ્રીક બેલાસ્ટ(કપચી), ત્રણ ભાગ રેતી અને એક ભાગ સીમેન્ટ એ પ્રમાણે માલ બનાવવાનો છે. બ્રીક બેલાસ્ટ, રેતી, સીમેન્ટ પાયલાભરી માપવાનું છે. ઉપરોક્ત તમામ વિગતે કામનો ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. આ તમામ કામ લાઈન દોરીએ, લેવલે, ઓળંભે આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ કરી આપવાનું છે.

(7) **ઈટનું ખરંજા ૧:૬ સીમો ૧૨ મીમી બેડીંગ**

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી ચિમની ભઠ્ઠાની સારી પાકી ઈટો લાવી વાપરી ૧:૬ સી.મો. ૧૨ એમ.એમ. જાડાઈનું પાથરી એક ઈટનું ખરંજા પેલીંગ કરવાનું છે. દરેક ઈટ ખરંજા સ્ટાઈલમાં ગોઠવી બે ઈટ વચ્ચેનો સાંધો ૧૨ થી ૧૫ એમ.એમ. થી વધે નહીં તે રીતે રાખી ૧:૬ સી.મો. માં પુરી ફીનીશીંગ કરી આપી દસ દિવસ ક્યોરીંગ કરવા સાથેનું કમ્પ. કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. ની ઉપર સમજવાનો છે.

(8) **કંપાઉન્ડ વોલ ટોપ પર ગોળીયો વાટો**

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચનાં આપવામાં આવે તે રીતે કમ્પાઉન્ડ વોલનાં ટોપ ઉપર ૧ સારી પાકી ચીમની ઈટ લાવી મુકી ૧:૪ નાં સિ.મો. માં ગોળીયો વાટો કરી તેનાં વાંટા ભરી તેનાં ફરતે પ્લાસ્ટર કરી દિન – ૮ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે.

(9) **કંપાઉન્ડ વોલ ટોપ પર કાચના ટુકડા મુકી ગોળીયો વાટો**

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચનાં આપવામાં આવે તે રીતે કમ્પાઉન્ડ વોલનાં ટોપ ઉપર જરૂરી સાઈઝના કાચના ટુકડા મુકી ૧:૪ નાં સિ.મો. માં ગોળીયો વાટો કરી તેનાં વાંટા ભરી તેનાં ફરતે પ્લાસ્ટર કરી દિન – ૮ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે.



(10) સાગનું લાકડું સપ્લાય ફીટીંગ ફીનીશીંગ સાથે

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે માપ સાઈઝ અને ડીઝાઈન મુજબનાં સાગી લાકડા લાવી, જરૂરી ફીનીશીંગ કરી, સુચવવામાં આવે તે જગ્યાએ જરૂરી એલ્યુમિનિયમ ફીટીંગ-ફીક્સીંગ લાવી ફીટ કરવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામ પર વુડ પ્રાઈમરનો એક હાથ તથા સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ લાવી લગાવી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ઘનમીટર પર સમજવાનો છે.

(11) બારી / દરવાજાનું રીપેરીંગ કામ.

ફીટીંગ કરેલા બારી દરવાજાને ફ્રેમમાંથી ખોલી, તૂટેલું/ખરાબ લાકડું દુર કરી સુચવવામાં આવે તેવી સાઈઝ અને ગુણવત્તાનું લાકડું લાવી, દુર કરેલા મેમ્બરની જગ્યાએ ફીટ કરી આપવાનું છે. સંપૂર્ણ બારી/દરવાજાને રીફીટીંગ કરી લાઈન, લેવલે, ઓળંગે કરવાનું છે. નેઈલ, સ્ક્રુ, ફેવીકોલ, મીજાગરા વિ. નો આ આઈટમમાં જ સમાવેશ કરવાનો છે. લાકડું, ફીક્ચર તથા ફાસ્ટનરનો ખર્ચ અલગ આઈટમથી આપવાનો છે. રીપેરીંગનું માપ શટરના ચો.મીટર લેખે ગણવામાં આવશે.

(12) ૧.૦ મી.મી. જાડાઈનો સનમાઈકા લાવી ફીટ કરવાનું કામ.

સુચવવામાં આવે તે કંપની અને શેડનું સનમાઈકા લાવી કહેવામાં આવે તે જગ્યાએ ફીટ કરી સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આમાં ફીટીંગ માટે જરૂરી તમામ આઈટમોનો સમાવેશ થશે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચોરસમીટર પર સમજવાનો છે.

(13) વિનીયર સપ્લાઈ તથા ફીટીંગ

સુચવ્યા મુજબની ડીઝાઈનવાળું (પાસે કરેલ ડીઝાઈનવાળું) ૧.૫ એમ.એમ. અથવા ૪ એમ.એમ. જાડું વિનીયર લાવી સુચવ્યા મુજબનાં સ્થળે, સુચના મુજબની ડીઝાઈન માપ સાઈઝમાં વિનીયર કાપી ખીલી, ફેવીકોલ વડે ફીટીંગ કરી આપવાનું મીસ્ટ્રી મજૂરી સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચોરસમીટર પર સમજવાનો છે.

(14) વોટરપ્રૂફ પ્લાય ફીટ કરવાનું કામ.

સૂચવવામાં આવે તેવી આઈ.એસ. : સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની વોટરપ્રૂફ તથા કહેવામાં આવે તે જાડાઈની લાવવાની રહેશે. કહેવામાં આવે તે સ્થળે ખીલી, ફેવીકોલ વડે ફીટીંગ કરી આપવાનું મીસ્ટ્રી મજૂરી સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચોરસમીટર પર સમજવાનો છે. દર જાડાઈ પ્રમાણે આપવાના રહેશે.

(15) સાગનું લાકડાની બીડીંગ પટ્ટી સપ્લાય ફીટીંગ ફીનીશીંગ સાથે

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે માપ સાઈઝ અને ડીઝાઈન મુજબનાં સાગની લાકડાની બીડીંગ પટ્ટી લાવી, જરૂરી ફીનીશીંગ કરી, સુચવવામાં આવે તે જગ્યાએ જરૂરી ફીટ કરવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામ પર વુડ પ્રાઈમરનો એક હાથ તથા સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ લાવી લગાવી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચોરસમીટર પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(16) એમ.એસ.ફેબ્રિકેશન શ્રીલ,ડોર,વિન્ડો ઓઈલ પેઈન્ટીંગ સાથે.

આ કામ માટે આપવામાં આવે અને સુચવવામાં આવે તે માપ સાર્થક તથા ડીઝાઈન અનુસારનું આઈ.એસ. સ્પેશીયલ સ્ટીલમાં જણાવ્યા મુજબનું સાડ, કાટ વગરનું પાસ કરવામાં આવે તેવું માર્શલ સ્ટીલ લાવી આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ ફેબ્રિકેશન વર્ક તૈયાર કરી જરૂરી તમામ પ્રકારના લોખંડના ફીટીંગ ફીક્સીંગ સાથે અને જરૂરી સ્થળ ઉપર વેલ્ડીંગ કામ સાથે સ્થળે સુચવવામાં આવે તે મુજબ જરૂરી ૧:૨ ના સી.મો. વડે છાંંદા છુંદી સાથે તથા દિવાલ અગરતો આર.સી.સી. વર્કમાં જરૂરી યોગ્ય તોડફોડ સાથે ફીટ કરી આપવાનું છે. જરૂરી જણાયે આવું ફેબ્રિકેશન વર્ક લાકડ કામમાં પણ જરૂરી સ્ક્રુ વગેરેથી ફીટ કરવાનું છે. જરૂર જણાયે કહેવામાં આવે તો આવું ફેબ્રિકેશન વર્ક દિવાલો કે આર.સી.સી. કામમાં જરૂરી ડ્રીલીંગ મશીન વડે જરૂરી હોલ પાડી લાકડાની ડટ્ટીઓમાં સ્ક્રુ વડે ફીટ કરવાનું છે. તમામ કામને પાસ કરવામાં આવે તેવા પ્રાયમર લાવી તેનો એક હાથ મારવાનો છે. અને પાસ કરવામાં આવે તેવો સારી કંપનીનો ઓઈલ પેઈન્ટ લાવી તેના તમામ કામને બે હાથ મારી આપવાના છે. આ ઉપરોક્ત વિગતે કામના ભાવ દર એક કિ.ગ્રા. પર સમજવાના છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(17) રોલીંગ શટરનું કામ.

આ કામ માટે મ્યુ. કોર્પો. ની સુચના મુજબનાં સારા મેન્યુફેક્ચરનાં રોલીંગ શટર્સ લાવવાનાં છે. તમામ શટર્સ માટે સુચવ્યા મુજબ (૧૬ થી ૧૮ ગેજ) ની જાડાઈનાં માર્શલ સ્ટીલનાં પતરાના લાવવાનાં છે. તમામ શટર્સની બંને સાર્થકની ગાઈડો, બ્રેકેટર્સ તથા સારી કવોલીટીની મજબૂત ગોળ અથવા ફ્લેટ સ્પ્રીંગ ઈંગ્લીશ બનાવટની વાપરી લગાડવાની છે. તમામ શટર્સના સસ્પેન્શન શાફ્ટ, લોડીંગ એરેન્જમેન્ટ, પુલીંગ હુડ, હેન્ડલ્સ તથા ટોપ કવર વિ. વાપરીને દરવાજાઓ ફીટ કરવાનાં છે. તમામ શટર્સ દિવાલમાં લાકડાની ડટ્ટીઓ સિમેન્ટ રેતીથી છાંંદી તેમાં સ્ક્રુ બોલ્ટી લગાડી ફીટ કરવાના છે. આર.સી.સી. કામ ઉપર શટર્સ તમામ રીતે મજબૂતીથી ફીટ થાય તે પ્રમાણે કરવાનું છે. તમામ શટર્સ સહેલાઈથી ખોલી બંધ કરી શકાય તે માટે એક દરવાજામાં એક નંગ બોલ બેરીંગની જોડી વાપરી આપવાનું કામ કરવાનું છે. તમામ શટર્સને કહેવામાં આવે તેવી સારી કંપનીના ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ પ્રાઈમરનો એક હાથ પછી લગાડી આપવાના છે. શટર્સ ફીટ કરવા માટેનાં તમામ સાધનો વિ. કોન્ટ્રાક્ટરે લાવવાનાં રહેશે તેમજ લાકડાની ડટ્ટા-ડટ્ટીઓ વિ. જે કાંઈ દિવાલોમાં નાખવામાં આવે તેનો કોઈપણ ભાવ અલગ આપવામાં આવશે નહિ. શટર્સની તમામ રીબ સુચના મુજબનાં એક સરખી જાડાઈનાં પતરાની બનેલી હોવી જોઈએ. તૈયાર શટર્સની ઉચાઈ ટોપ કવરની પાછળથી તે લાદીનાં ટોપ સુધી માપ લેવામાં આવશે. ટોપ કવર પર ગોળાઈમાં મેઝરટેપ ફેરવીને માપ લેવામાં આવશે નહિ. પહોળાઈનું માપ સાર્થકની બંને સાર્થક સાથે લેવામાં આવશે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે તથા ભાવ દરેક એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(18) એમ.એસ. ચેઈનલીક સ્કેવર જાળી ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા કહેવામાં અને સુચવવામાં આવે તે મુજબ ૧૦ ગેજની એમ.એસ. ચેઈનલીક સ્કેવર જાળી લાવી, જે તે સ્થળે ફેબ્રિકેશન વર્ક સાથે સુચવાય તે રીતે ફીટ કરી ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ લગાવી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવાનું છે. તથા ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(19) ફેબ્રિકેશન રીપેરીંગ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવાય તે જગ્યાએ જરૂરી ઘટતું એમ.એસ. લોખંડ લાવી હયાત બારી/દરવાજાઓ ઘટતું ફીટીંગ-ફીક્સીંગ લાવી વેલ્ડીંગ પ્લાન્ટ લાવી વેલ્ડ કરી, તૈયાર કામને એક હાથ રેડોક્સાઈડ અને ત્રણ હાથ ઓઈલ પેઈન્ટનાં લાવી લગાવી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. માત્ર નવા થયેલાં તૈયાર કામનાં ભાવ દર એક કિ.ગ્રા. પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(20) ફેબ્રીકેશન લેબર / મજૂરી કામ

આપેલ માઈલસ્ટીલ માંથી સુચવ્યા મુજબ આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ ગ્રીલ, બારી, દરવાજા, રેલીંગ, હેન્ડરેઈલ, રૂફીંગ, કેચી વિગેરે કે અન્ય માટે, જરૂરી માપ સાઈઝ માં આપેલ માઈલસ્ટીલ માં જરૂરી ફેરફાર કે કટીંગ કરી, તમામ ફીટીંગ્સ ફીક્સીંગ સાથે ફેબ્રીકેટ કરી આપવા નું કંમ્લીટ કામ. જેમાં આપેલ માઈલસ્ટીલ સિવાય વધારા નું સ્ટીલ અલગ નવા ફેબ્રીકેશન કામ ની આઈટમ માં ગણવા નું રહેશે.

(21) ચીકન મેસ લગાડી આપવાનું કામ.

પાસ કરવામાં આવે તેવી ચીકન મેસ લાવી સુચવ્યા મુજબ સ્થળે ફીટ કરવાની રહેશે. ફીટીંગ માટેની જરૂરી આઈટમનો આમાં જ સમાવેશ કરવાનો રહેશે. ખીલી, ઘોબા વગેરે કહેવામાં આવે તે સાઈઝના લાવવાના રહેશે. માપ ફીટીંગ થયેલી મેસના ચોરસ મીટર લેખે લેવામાં આવશે. પ્લાસ્ટર કામ અલગ આઈટમથી ગણવામાં આવશે.

(22) દિવાલ પર વાયર ફેન્સીંગનું કામ.

દિવાલ પર ૨.૨૫ મીટરના અંતરે ૫૦×૫૦×૬ એમ.એમ. ની ૧.૨૫ મીટર લાંબી ઍંગલ લાવી કોન્ક્રીટ બ્લોકમાં એન્કેસીંગ કરવાની રહેશે. કોન્ક્રીટ બ્લોકની સાઈઝ ૦.૨૩×૦.૩૭×૦.૩૦ મી. રહેશે તથા ૧:૨:૪ પ્રમાણનું કોન્ક્રીટ રહેશે. ઍંગલ પર ૧૪ ગેજના બાર્બડ વાયરની આડી આઠ લાઈન ખેંચી 'યુ' પીનથી ફીટ કરવાની રહેશે. કોન્ક્રીટ કામને આઠ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું રહેશે. ઍંગલ કામને પ્રાઈમરનો એક કોટ તથા ઓઈલ પેઈન્ટના બે કોટ લગાવવાના રહેશે. માપ તૈયાર કામના ૨નીંગ મીટર લેવામાં આવશે.

(23) રોલીંગ શટર રીપેરીંગ કરવાનું કામ.

રોલીંગ શટરને લાઈન, લેવલ, ઓળંભે કરી, બ્રેકેટ પ્લેટસ, ગાઈડ ચેનલ, લોકસ તથા જરૂરી ફીટીંગ, ફીક્સીંગ રીપેર કરી, ગ્રીસીંગ કરવા સાથેનું કામ રહેશે. માપ શટરના ચો. મીટર લેવામાં આવશે. રીપેરીંગમાં જરૂર પડતી તમામ સામગ્રીનો આ આઈટમમાં જ સમાવેશ થશે.

(24) રોલીંગ શટર માટે ઈન્ટર લોકીંગ લોકસ ફીટ કરવાનું કામ.

આ આઈટમમાં પાસ કરવામાં આવે તેવું ઈન્ટરલોકીંગ લોકસ લાવી ફીટ કરવાનું રહેશે. ફીટીંગ માટે જરૂરી તમામ વસ્તુઓનો આ આઈટમમાં જ સમાવેશ કરવાનો રહેશે.

(25) બાર્બડ વાયર ફીટ કરી આપવાનું કામ.

આ કામમાં ૧૪ ગેજનો બાર્બડ વાયર લાવવાનો રહેશે. હયાત વાયર ફેન્સીંગમાં સુચવવામાં આવે તે સ્થળે ફીટ કરી આપવાનો રહેશે. માપ સીંગલ લાઈનના ૨નીંગ મીટર લેવામાં આવશે.

(26) વાયર બ્લેડેડ ફેન્સીંગ કામ.

દિવાલ પર ૨.૨૫ મીટરના અંતરે ૫૦×૫૦×૬ એમ.એમ.ની ૧.૫૫ મીટર લાંબી એમ.એસ. ઍંગલ લાવી કોન્ક્રીટ બ્લોકમાં એક્સીંગ કરવાની રહેશે. કોન્ક્રીટ બ્લોકની સાઈઝ ૦.૨૩×૦.૩૭×૦.૨૦ મીટર રહેશે તથા ૧:૨:૪ પ્રમાણનું કોન્ક્રીટ કરવાનું રહેશે. ઍંગલ પર ૪ ગેજની બાર્બડ વાયરની આડી ૪ લાઈન ખેંચી 'યુ' પીનથી ફીટ કરવાની રહેશે. તથા રેજર બ્લેડેડ વાયર જેનું વજન ૧.૨૦ કિલોગ્રામ પ્રતિ ૨નીંગ મીટર પ્રમાણે હોવું જોઈએ. જે બ્લેડેડ વાયર લાવી બ્લેડેડ વાયર ઉપર ૪૫૦ એમ.એમ.ની ગોળાઈમાં ફીટ કરવાના રહેશે. તૈયાર



Bhavnagar Municipal Corporation



કામ પર બાઈડ વાયર સિવાય પ્રાઈપરનો એક હાથ તથા સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીના ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ લગાવી આપવાનાં છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે.

(27) એસ.એસ.ફેબ્રીકેશન રેલીંગ કરવાનું કામ.

આ કામ માટે આપવામાં આવે અને સુચવવામાં આવે તે માપ સાઈઝ તથા ડીઝાઈન અનુસારનું આઈ.એસ. સ્પેશીયલ એસ.એસ. સ્ટીલમાં જણાવ્યા મુજબનું સાડુ પાસ કરવામાં આવે તેવું ગ્રેડ વાળું એસ.એસ.સ્ટીલ લાવી આપવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ એસ.એસ. રેલીંગ કામ તૈયાર કરી જરૂરી તમામ પ્રકારના એસ.એસ. ના ફીટીંગ ફીક્સીંગ સાથે અને જરૂરી સ્થળ ઉપર વેલ્ડીંગ કામ સાથે સ્થળે સુચવવામાં આવે તે મુજબ જરૂરી ૧:૨ ના સી.મો. વડે છાંદા છુંદી સાથે તથા દિવાલ અગરતો આર.સી.સી. વર્કમાં જરૂરી યોગ્ય તોડફોડ સાથે ફીટ કરી આપવાનું છે. જરૂરી જણાયે આવું એસ.એસ. ફેબ્રીકેશન વર્ક લાકડા કામમાં પણ જરૂરી સ્ક્રુ વગેરેથી ફીટ કરવાનું છે. જરૂર જણાયે સુચવવામાં આવે તો આવું એસ.એસ. ફેબ્રીકેશન વર્ક દિવાલો કે આર.સી.સી. કામમાં જરૂરી ડ્રીલીંગ મશીન વડે જરૂરી હોલ પાડી લાકડાની ડટ્ટીઓમાં સ્ક્રુ વડે ફીટ કરવાનું છે. આ ઉપરોક્ત વિગતે કામના ભાવ દર એક કિ.ગ્રા. પર સમજવાના છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે.

(28) મચ્છર જાળી ફીટ કરી આપવાનું કામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવાય તે જગ્યાએ પાસ કરવામાં આવે તે પ્રકારની મચ્છર જાળી લાવી જરૂરી ફીટીંગ કરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચોરસ મીટર પર સમજવાનો છે.

(29) કબુતર જાળી ફીટ કરી આપવાનું કામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવાય તે જગ્યાએ પાસ કરવામાં આવે તે પ્રકારની કબુતર જાળી લાવી જરૂરી ફીટીંગ કરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચોરસ મીટર પર સમજવાનો છે.

(30) ફેન હુક સપલાય, ફીટીંગ કામ.

૧૨ એમ.એમ. ડાયાનાં સ્ટાન્ડર્ડ ટી.એમ.ટી. સળીયામાંથી ફેન હુક લાવી બનાવી મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તેવી જગ્યાએ કાસ્ટીંગ કરેલાં સ્લેબમાં જરૂરી તોડફોટ કરી જરૂરી ૧:૨ નાં સીમેન્ટ રેતીનાં મોર્ટારમાં ફીનીસીંગ તથા છુંદાછુંદી કરી આપી કલર કરી આપી ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનો ભાવ એક નંગ દીઠ સમજવાનો છે.

(31) ઈ-ઝેડ/૨૭ સેક્શન લાવી, બારી, દરવાજાની ફક્ત ફેમ બનાવવા નું કામ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે માપ સાઈઝનાં બારી દરવાજા માટે ઈ-ઝેડ/૨૭ સેક્શન લાવી ફક્ત ફેમ બનાવી ફેમ પર સુચવવામાં આવે તે ડીઝાઈનમાં એમ.એસ. સ્કવેર બાર લાવી કાપી, ૧૨ સે.મી. થી વધુ અંતર ન રહે તે પ્રમાણે વેલ્ડ કરી તૈયાર કામને સુચવાય તે જગ્યાએ જરૂરી ફીટીંગ-ફીક્સીંગ સાથે ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામને પ્રાઈમરનો એક હાથ અને ઓઈલ પેઈન્ટ લાવી તેનાં બે હાથ લગાવી આપવાનાં છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે તથા ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



(32) વડ વર્ક હાઉસ ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં જરૂરી ફીટીંગ-ફાસ્ટનીંગ્સ લાવી સુચવાય તે જગ્યાએ ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(33) મેટાલીક / પ્લાસ્ટીક કબાટ / વોર્ડ રોબ માટે ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં જરૂરી ફીટીંગ-ફાસ્ટનીંગ્સ લાવી સુચવાય તે જગ્યાએ ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(34) સીરામીક ટાઇલ્સ ફ્લોરીંગ નું કામ. ટાઇલ ઓન ટાઇલ

પાસ કરવામાં આવે તે કંપની અને શેડની એ-ગ્રેડ સીરામીક ટાઇલ્સ લાવી, સ્પેશ્યલ ગ્રેડ સિમેન્ટ બેઈઝડ પોલીમર એડહેસીવ કેમીકલ પ મી.મી. જાડાઈમાં વાપરી ટાઇલ-ઓન-ટાઇલ ફીટ કરવાનું કામ. સાંધાઓ, આ કેમીકલમાં લાદી કલરનો શેડ લાવી ભરવાના રહેશે. સાત દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું રહેશે.

(35) વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સનું કામ. ટાઇલ ઓન ટાઇલ ફ્લોરીંગ

પાસ કરવામાં આવે તે કંપની અને શેડની એ-ગ્રેડ વિટ્રીફાઈડ ટાઇલ્સ લાવી, સ્પેશ્યલ ગ્રેડ સિમેન્ટ બેઈઝડ પોલીમર એડહેસીવ કેમીકલ પ મી.મી. જાડાઈમાં વાપરી ટાઇલ-ઓન-ટાઇલ ફીટ કરવાનું કામ. સાંધાઓ, આ કેમીકલમાં લાદી કલરનો શેડ લાવી ભરવાના રહેશે. સાત દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું રહેશે.

(36) રસ્ટીક એન્ટી સ્ક્રીડ ટાઇલ્સ ફ્લોરીંગ

યવ્યા મુજબ કંપની અને શેડની એ-ગ્રેડ રસ્ટીક એન્ટી સ્ક્રીડ ટાઇલ્સ લાવી, ૧:૮ સિમેન્ટ રેતીનાં પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરી ૩૦ મીમી થી ૪૦ મીમી જાડાઈના બેડીંગ પર લાઈન લેવલ દોરીમાં ચોટક કરી આપી સાંધાઓ લાદી કલરની સિમેન્ટથી પુરી દસ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવાશે ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(37) ગ્રેનાઈટ ૧૯-૨૦ મીમી જાડાઈ ફ્લોરીંગ ૧:૬ સિમો બેડીંગ સાથે

આ કામમાં વાપરવાનો થતો ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ૨૦ એમ.એમ. જાડો મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કલર તથા માપ સાર્થકમાં લાવી ૧:૬ ના સી.મો. ના પ્રમાણમાં ૨૦ એમ.એમ. જાડો થર પાથરીને અથવા પ્લાસ્ટર કરી ને તેના પર સિમેન્ટ સ્લરી નાખી લાઈન લેવલમાં સફાઈદાર જરૂર જણાયે તેમજ સુચના અપાય તેવી રીતે ડીઝાઈન મેળવીને ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ફીટ કરી આપી સ્ટોન વચ્ચેનાં સાંધાઓ જે તે કલર વાપરી બ્લાઈટ સિમેન્ટમાં ભેળવી પુરી આપવાનાં રહેશે. તથા દસ દિવસ સુધી તમામ કામને પાણી છાંટવાનું છે. બાદમાં સુચવ્યા મુજબ પોલીસીંગ તથા વેકસીંગ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર ચો.મી. પર સમજવાનો છે. ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ની ધાર પોલિશીંગ અલગ થી ગણવામાં આવશે. આ કામમાં મશીનરી તથા મશીન ચલાવવા ઈલેક્ટ્રીસીટી તથા માણસો વિ. તમામ સગવડ કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો કોઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહિં.



Bhavnagar Municipal Corporation



(38) ઈન્ટરલોકીંગ રબર મોલ્ડ બ્લોકનું કામ.

(અ) ૬૦ થી ૬૫ મીમી જાડાઈ ધરાવતા :-

આ કામ જરૂર મુજબનું ખોદાણ કામ કરી, ફીટીંગના સ્થળે જરૂરી લેવલીંગ કરી, જરૂરી કોમ્પેક્શન કરાવી, ૧" થી ૧-૧/૨" જાડાઈમાં રેતી અથવા ગ્રીટ પાથરી, તેના પર સ્ટોન ડસ્ટ પાથરી બેઈઝ તૈયાર કરી, રબર મોલ્ડેડ ૬૦ થી ૬૫ મીમી જાડાઈ ધરાવતા - ૪૦ ન્યુટન / ચો મીમી સ્ટ્રેન્થ ધરાવતા (40 N / sq.mm compressive strength) તેમજ ઓફીસ ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તેવી ડીઝાઈન તથા કલર મુજબના પ્રિકાસ્ટ સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ પેવિંગ બ્લોક કામના સ્થળે સપ્લાય કરી, પેવિંગ બ્લોક ફીટ કરવાના રહેશે. તેમજ પેવિંગ બ્લોકના છોડે સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ ૧:૨:૪ ના પ્રમાણમાં વાટા કરી, પેવિંગ બ્લોકના વચ્ચેનાં જોઈન્ટસ માં સ્ટોન પાવડર કે પણા થી ફીલીંગ કરી, ક્યોરીંગ વોટરીંગ સાથે કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે. પેવિંગ બ્લોક સાઈટ પર લાવ્યા બાદ તથા ફીટિંગ કરાયા બાદ ગમે ત્યારે દર ૩૦૦ ચો.મી. દીઠ તથા મીનીમમ એક વખત અત્રેની હાજરીમાં બ્લોકનાં નમુનાઓ લઈ ટેસ્ટીંગ માટે જરૂરી તમામ વ્યવસ્થા કરી ગેરી / સરકારી કોલેજ અથવા સુચવવામાં આવે તે લેબોરેટરીમાં કોન્ટ્રાક્ટરે સ્વખર્ચે ટેસ્ટીંગ કરાવી ટેસ્ટીંગ રીપોર્ટસ રજૂ કરવાનો રહેશે. ટેસ્ટીંગ કરાવતાં નિયત સ્ટ્રેન્થ નહિ મળે તો તેવા બ્લોક સાઈટ પરથી દૂર કરાવવાનાં રહેશે. ટેસ્ટીંગ બાદજ નિયત સ્ટ્રેન્થ ધરાવતાં પેવિંગ બ્લોકનું જ ફીટીંગ કરાવવાનું રહેશે. ૧૦ સેમી સુધીનું ખોદાણ આ આઈટમમાં ગણવામાં આવશે જે માટે ખોદાણનું કામ /રકમ અલગથી નહિ અપાય. આ કામનો ભાવ ૧ ચો.મી. મુજબ આપવામાં આવશે.

(બી) ૮૦ મીમી જાડાઈ ધરાવતા :-

આ કામ જરૂર મુજબનું ખોદાણ કામ કરી, ફીટીંગના સ્થળે જરૂરી લેવલીંગ કરી, જરૂરી કોમ્પેક્શન કરાવી, ૧" થી ૧-૧/૨" જાડાઈમાં રેતી અથવા ગ્રીટ પાથરી, તેના પર સ્ટોન ડસ્ટ પાથરી બેઈઝ તૈયાર કરી, રબર મોલ્ડેડ ૮૦ મીમી જાડાઈ ધરાવતા - ૫૦ ન્યુટન / ચો મીમી સ્ટ્રેન્થ ધરાવતા (50 N / sq.mm compressive strength) તેમજ ઓફીસ ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તેવી ડીઝાઈન તથા કલર મુજબના પ્રિકાસ્ટ સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ પેવિંગ બ્લોક કામના સ્થળે સપ્લાય કરી, પેવિંગ બ્લોક ફીટ કરવાના રહેશે. તેમજ પેવિંગ બ્લોકના છોડે સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ ૧:૨:૪ ના પ્રમાણમાં વાટા કરી, પેવિંગ બ્લોકના વચ્ચેનાં જોઈન્ટસ માં સ્ટોન પાવડર કે પણા થી ફીલીંગ કરી, ક્યોરીંગ વોટરીંગ સાથે કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે. પેવિંગ બ્લોક સાઈટ પર લાવ્યા બાદ તથા ફીટિંગ કરાયા બાદ ગમે ત્યારે દર ૩૦૦ ચો.મી. દીઠ તથા મીનીમમ એક વખત અત્રેની હાજરીમાં બ્લોકનાં નમુનાઓ લઈ ટેસ્ટીંગ માટે જરૂરી તમામ વ્યવસ્થા કરી ગેરી / સરકારી કોલેજ અથવા સુચવવામાં આવે તે લેબોરેટરીમાં કોન્ટ્રાક્ટરે સ્વખર્ચે ટેસ્ટીંગ કરાવી ટેસ્ટીંગ રીપોર્ટસ રજૂ કરવાનો રહેશે. ટેસ્ટીંગ કરાવતાં નિયત સ્ટ્રેન્થ નહિ મળે તો તેવા બ્લોક સાઈટ પરથી દૂર કરાવવાનાં રહેશે. ટેસ્ટીંગ બાદજ નિયત સ્ટ્રેન્થ ધરાવતાં પેવિંગ બ્લોકનું જ ફીટીંગ કરાવવાનું રહેશે. ૧૦ સેમી સુધીનું ખોદાણ આ આઈટમમાં ગણવામાં આવશે જે માટે ખોદાણનું કામ /રકમ અલગથી નહિ અપાય. આ કામનો ભાવ ૧ ચો.મી. મુજબ આપવામાં આવશે.

(39) ઈન્ટરલોકીંગ બ્લોકને કર્બીંગ કરવાનું કામ.

સુચવ્યા મુજબ ઈન્ટરલોકીંગ બ્લોક ખુલે નહી તે રીતે ૩૦ સેમી. ઉડાઈ સુધી સાઈડમાં પથ્થર મુકી, ખુલ્લા રહેતા ઓપનીંગમાં ૧:૧.૫:૩ ના પ્રમાણમાં કોન્ક્રીટ વાપરી ધાર બાંધી આપવાની છે. અને આઠ દિવસ સુધી ક્યોરીંગ કરવાનું છે. માપ રનીંગ મીટરમાં લેવામાં આવશે.

૪૦) સેમી મીટર પોલીસીંગ કરવાનું કામ. ફ્લોરીંગ કામનું પોલીસીંગ કરવાનું કામ.

સુચવ્યા મુજબ કહેવામાં આવે તે તેટલા પોલીસીંગ કરેલ ફ્લોરીંગ ને સેમી મીટર પોલીસીંગ વેકસીન સાથેનું કામ કરવાનું છે. માપ થયેલ કામના ચોરસ મીટર લેવામાં આવશે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(૪૧) ગ્રેનાઈટ તપ્તી બનાવવાનું કામ.

સુચવવામાં આવેલ તે કલર તથા સારી કવોલીટીના ગ્રેનાઈટ લાવી સુચના મુજબ ની સાઈઝમાં તપ્તીની બોર્ડર લાઈન સુચના મુજબના લોગો તથા જે લખાણ આપવામાં આવે લખાણ કરી સુચવવામાં આવે તે સ્થળે શીફ્ટીંગ કરી જરૂરીયાત મુજબ દિવાલ અથવા તપ્તી સ્ટેન્ડમાં ફીટીંગ કરી આપવા સાથેનુંકમ્પલીટ કામ આ કામનો તૈયાર તપ્તીના માપ મુજબ દર ચો.મીટર પ્રમાણે આપવામાં આવશે .

(૪૨) ગ્રેનાઈટ ની ફ્રેમ

(અ) ૧૨x૭ સે.મી. સેક્શન ની ફ્રેમ

આ કામમાં વાપરવાનો થતો ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ૨૫ એમ.એમ. જાડો મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કલર તથા માપ સાઈઝમાં પોલીસીંગ તથા વેકસીંગ સાથે અંદાજે ૧૫ સે.મી પહોળાઈના પટ્ટામાં ૧૨ x ૭ સે.મી સેક્શન ફ્રેમ બનાવી આ ફ્રેમ માં કટ માટે ૫ સે.મી ની ઓવર લેપ ફ્રેમ ફીટીંગ સુચના આપવામાં આવે તેવા ચોટક કેમીકલ/ મટેરીલ્સમાં ફીટીંગ કરી ડોરની ફ્રેમ બનાવી જરૂરી મટેરીલ્સથી ફીટીંગ કરવા સાથે આ ફ્રેમને અંદાજે ૧૦થી ૧૫ એન્કર ફાસ્ટનરથી દિવાલમાં ફીટીંગ ફીક્સીંગ કરી આપવાનું રહેશે. સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર નંગ પર સમજવાનો છે. ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ની ધાર પોલિશીંગ અલગ થી ગણવામાં આવશે નહીં . આ કામમાં મશીનરી તથા મશીન ચલાવવા ઈલેક્ટ્રીસીટી તથા માણસો વિ. તમામ સગવડ કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો કોઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહિં.

(બી) ૧૦x૭ સે.મી. સેક્શન ની ફ્રેમ

આ કામમાં વાપરવાનો થતો ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ૨૫ એમ.એમ. જાડો મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કલર તથા માપ સાઈઝમાં પોલીસીંગ તથા વેકસીંગ સાથે અંદાજે ૧૫ સે.મી પહોળાઈના પટ્ટામાં ૧૦ x ૭ સે.મી સેક્શન ફ્રેમ બનાવી આ ફ્રેમ માં કટ માટે ૫ સે.મી ની ઓવર લેપ ફ્રેમ ફીટીંગ સુચના આપવામાં આવે તેવા ચોટક કેમીકલ/ મટેરીલ્સમાં ફીટીંગ કરી ડોરની ફ્રેમ બનાવી જરૂરી મટેરીલ્સથી ફીટીંગ કરવા સાથે આ ફ્રેમને અંદાજે ૧૦થી ૧૫ એન્કર ફાસ્ટનરથી દિવાલમાં ફીટીંગ ફીક્સીંગ કરી આપવાનું રહેશે. સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર નંગ પર સમજવાનો છે. ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ની ધાર પોલિશીંગ અલગ થી ગણવામાં આવશે નહીં . આ કામમાં મશીનરી તથા મશીન ચલાવવા ઈલેક્ટ્રીસીટી તથા માણસો વિ. તમામ સગવડ કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો કોઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહિં.

(૪૩) કોટા સ્ટોન ની ફ્રેમ

(અ) ૧૨x૭ સે.મી. સેક્શન ની ફ્રેમ

આ કામમાં વાપરવાનો થતો કોટા સ્ટોન ૨૫ એમ.એમ. જાડો મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કલર તથા માપ સાઈઝમાં પોલીસીંગ તથા વેકસીંગ સાથે અંદાજે ૧૫ સે.મી પહોળાઈના પટ્ટામાં ૧૨ x ૭ સે.મી સેક્શન ફ્રેમ બનાવી આ ફ્રેમ માં કટ માટે ૫ સે.મી ની ઓવર લેપ ફ્રેમ ફીટીંગ સુચના આપવામાં આવે તેવા ચોટક કેમીકલ/ મટેરીલ્સમાં ફીટીંગ કરી ડોરની ફ્રેમ બનાવી જરૂરી મટેરીલ્સથી ફીટીંગ કરવા સાથે આ ફ્રેમને અંદાજે ૧૦થી ૧૫ એન્કર ફાસ્ટનરથી દિવાલમાં ફીટીંગ ફીક્સીંગ કરી આપવાનું રહેશે. સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર નંગ પર સમજવાનો છે. ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ની ધાર પોલિશીંગ અલગ થી ગણવામાં આવશે નહીં . આ કામમાં મશીનરી તથા મશીન ચલાવવા ઈલેક્ટ્રીસીટી તથા માણસો વિ. તમામ સગવડ કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો કોઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહિં.



Bhavnagar Municipal Corporation



(બી) ૧૦x૭ સે.મી. સેક્શન ની ફ્રેમ

આ કામમાં વાપરવાનો થતો કોટા સ્ટોન રપ એમ.એમ. જાડો મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તે કલર તથા માપ સાઈઝમાં પોલીસીંગ તથા વેકસીંગ સાથે અંદાજે ૧૫ સે.મી પહોળાઈના પટ્ટામાં ૧૦ x ૭ સે.મી સેક્શન ફ્રેમ બનાવી આ ફ્રેમ માં કટ માટે ૫ સે.મી ની ઓવર લેપ ફ્રેમ ફીટીંગ સુચના આપવામાં આવે તેવા ચોટક કેમીકલ/ મટેરીલ્સમાં ફીટીંગ કરી ડોરની ફ્રેમ બનાવી જરૂરી મટેરીલ્સથી ફીટીંગ કરવા સાથે આ ફ્રેમને અંદાજે ૧૦થી ૧૫ એન્કર ફાસ્ટનરથી દિવાલમાં ફીટીંગ ફીક્સીંગ કરી આપવાનું રહેશે. સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે તમામ તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર નંગ પર સમજવાનો છે. ગ્રેનાઈટ સ્ટોન ની ધાર પોલિશીંગ અલગ થી ગણવામાં આવશે નહીં. આ કામમાં મશીનરી તથા મશીન ચલાવવા ઈલેક્ટ્રીસીટી તથા માણસો વિ. તમામ સગવડ કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો કોઈપણ અલગ ભાવ આપવામાં આવશે નહિં.

(૪૪) એ.સી. શીટ/જી.આઈ. શીટ રૂફીંગ લેબર કામ ફક્ત ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા આપવામાં આવે તે પ્રકાર અને સાઈઝનાં પતરાઓ, જરૂરી તમામ પ્રકારનાં ફીટીંગ-ફીક્સીંગ લાવી (જે બોલ્ટ, એલબોલ્ટ, વાયસર વગેરે) સુચવેલ સ્થળે ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(૪૫) મેંગલોર તથા કન્ટી નળીયાનાં રૂફીંગને ચાળવાનું કામ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે જગ્યાએ હયાત મેંગલોર તથા કન્ટી નળીયાનાં રૂફીંગને ચાળવાનું કામ છે. આ કામ માટેની જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ માણસો વગેરે વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો ભાવ અલગથી આપવામાં આવશે નહીં. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(૪૬) મેંગલોર તથા કન્ટી નળીયાનાં છાપરૂ રી-ફીટીંગ કરવાનું કામ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે જગ્યાએથી હયાત મેંગલોર તથા કન્ટી નળીયાનાં છાપરૂ રી-ફીટીંગ કરવાનું કામ છે. આ કામ માટેની જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ માણસો વગેરે વ્યવસ્થા કોન્ટ્રાક્ટરે કરવાની છે. તેનો ભાવ અલગથી આપવામાં આવશે નહીં. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(૪૭) નળીયા સપ્લાય કરવાનું કામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે માપ સાઈઝનાં વિદેશી/દેશી નળીયાઓ સુચવાય તે સાઈટ પર તુટકુટ ન થાય તે રીતે સપ્લાય કરી આપવાનાં છે. સાઈટ પર તુટકુટ વગરનાં નંગ ગણીને તે મુજબ ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(૪૮) વીલાયતી મોભીયા ૧:૨ સી.મો માં ફીટીંગ સાથે સપ્લાય

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે જગ્યાએ જરૂરી વિલાયતી નળીયાઓના મોભીયા લાવી ૧:૨ પ્રમાણમાં સિ.મો. માં છાંદી ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(49) વેન્ટીલેશન માં જી. આઈ. શીટ મારવાનું કામ.

સુચવવામાં આવે તે કંપનીની પ્લેન જી.આઈ. શીટ ૨૨ ગેજ ની લાવી, કહેવામાં આવે તે સ્થળે લગાવી આપવાની છે. શીટમાં સુચવ્યા મુજબનાં અંતરે ૩ એમ.એમ. ડાયાના હોલ કરવાના છે. તેમજ યોગ્ય લંબાઈનાં કટીંગ કરીને તેને લાકડા અથવા લોખંડમાં ફીટ કરી આપવાનું છે. હાઈટ પ્લાનમાં દર્શાવ્યા મુજબ રહેશે. નટ, બોલ્ટ, વોશર વિ. જરૂરી તમામ વસ્તુઓનો આ આઈટમમાં જ સમાવેશ કરવાનો રહેશે. માપ થયેલ કામનું લેવામાં આવશે.

(50) સીલનટ ભરવાનું કામ.

છાપરામાં દિવાલ તથા શીટનાં જોઈન્ટમાં ૧:૨ સી.મો. માં વાટા તેમજ કહેવામાં આવે તે કંપનીનું સીલનટ લાવી, સાંધામાં ભરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ. માપ રનીંગ મીટરમાં લેવામાં આવશે.

(51) જીપ્સમ બોર્ડ ફોલ્સ સીલીંગ

આપેલ ડિઝાઈન / સ્ટેપ મુજબ સસ્પેન્ડેડ જીપ્સમ બોર્ડ ફોલ્સ સીલીંગ કરવા માટે જીપબોર્ડ કંપની નાં તેનાં સ્પેસીફિકેશન મુજબના સેન્ટરે સ્ટાન્ડર્ડ સેક્શન / મટીરીયલ સોફિટ કલિટ વાપરી, લાંબા અને જાડા ફોલ્સ સીલીંગ માટેના સ્પેશ્યલ બોલ્ટ ને સીલીંગમાં (રાઉલ પ્લગ લગાવી)આંટા ચડાવી પીલી ને ફીટ કરીને,તેની સાથે એપ્ટસ કરાવેલ સીલીંગ એન્ગલ / સસ્પેન્ડેડ પટ્ટી લગાવીને,તેની સાથે અન્ય મેમ્બર લગાવી ૧૨ મીમી જાડાઈના જીપસમ બોર્ડ ના જોઈન્ટ જ્યાં આવતા હોય ત્યાં જોઈન્ટ ને ક્રોસ માં ખોતરી ને પીઓપી / લાપી વડે ફીનીશીંગ કરી એડહેસીવ ટેપ વડે જોઈન્ટ ને પેક કરવા સાથે દિવાલો પાસે નાં જોઈન્ટ/ગેપ ૫ મીમી થી વધુ ન રહે તેમ જીપબોર્ડ નું ફીટીંગ કરી ફોલ્સ સીલીંગ તૈયાર કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ.

(૫૨) પ્રી કોટેડ કલર જી.આઈ. શીટ રૂફિંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી લંબાઈ તથા પહોળાઈનાં સારી કંપનીનાં સુચના મુજબની જાડાઈનાં પ્રી કલર કોટેડ જી. આઈ. કોરુગેટેડ શીટ લાવી ૮ એમ.એમ. નાં જી.આઈ. આયર્ન, જે બોલ્ટ, એલ બોલ્ટ, તથા ગેલ્વે. અને બીટુમીનન વોશર વાપરી આડા ૧૦ સે.મી. ઓવર લીપીંગ રહે તે રીતે ગોઠવી તથા ઉભા ઓવર લેપ ૧૫ સે.મી. રહે તે રીતે ફીટ કરવા તથા જરૂરી ફીક્સીંગ લાવી ફીટ કરવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. ઉપર સમજવાનો છે. (ફિબ્રીકેશન કામ અલગ ગણવાનું છે.

(53) વી નોચ ફ્રેક / તીરાડ ફીલીંગ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે અનુસાર આર.સી.સી. કામ તથા ઈટ ચણતર કામમાં થયેલી તીરાડોને ચીજલીંગથી સુચના અપાય તેવી ઉડાઈમાં ચીજલીંગથી 'વી' નોચ કરી, સપાટી સાફ કરી, પાણીથી તરે કરી ૧:૩ નાં સિ.મો. માં ગ્રાઉટીંગ કરી દિન-૮ સુધી કયોરીંગ કરી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે.

(54) ડબલ કોટ માલા પ્લાસ્ટર (૧૦ મીટર અને ૧૦ મીટર થી ૨૦ મીટર ઉંચાઈ લેવલ સુધી)

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી ચાળેલી રેતી લાવી સુચવ્યા મુજબની ઉંચાઈ હાઈટ લેવલ સુધીની જે તે સપાટી પાણીથી તરે કર્યા બાદ જરૂરી ઠયાઓ કરી એક સરખું દોરીએ, ઓળખે લાઈન લેવલે ખાડા ખડીયા વગર ૧:૩ સિ.મો. નાં પ્રમાણમાં ૧૨ એમ.એમ. જાડો પ્રથમ કોટ નું પ્લાસ્ટર કરવાનું છે. ત્યારબાદ બીજા દિવસે આ પ્રથમ કોટ પર મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવો સુરેન્દ્રનગરનો પણો લાવી આપી ૧:૨



Bhavnagar Municipal Corporation



નાં પ્રમાણમાં ૮ એમ.એમ. જાડો બીજો કોટ નું પ્લાસ્ટર કરવાનું છે. તૈયાર કામ પર દસ દિવસ સુધી પાણી છાંટી કચોરીગ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. મુજબ સમજવાનો છે.

(55) ઓઈલ પેઈન્ટીંગ નું કામ (લાપી ટચીંગ ફક્ત).

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તે કંપનીનાં તથા કલર શેડસનો ઓઈલ પેઈન્ટ લાવી જે તે સપાટી ઘસી, સાફ કરી, લાપી ભરી, સપાટી સ્મુધ કરી લોખંડ કામ, લાકડ કામ/દિવાલ પર પ્રથમ પ્રાઈમરનો હાથ લગાવી તેનાં પર ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ લગાવી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(56) એડીશનલ કોટ ઓઈલ પેઈન્ટીંગ

આઈટમ નં. ૫૫ મુજબના કામમાં એડીશનલ કોટ જરૂરી સુચના મુજબ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(57) ફ્રેન્ચ પોલીશ પેઈન્ટીંગ નું કામ.

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવા ફ્રેન્ચ પોલીશ માટે સુચના મુજબના લકડકામ પર સપાટી સાફ કરી, ઘસી, લાપી ભરી સપાટી સ્મુધ કરી, વુડ ફીલર કોટ ભર્યા પછી તેના ઉપર એક હાથ પ્રાઈમરનો લગાવી, બે હાથ ફ્રેન્ચ પોલીશ લાવી લગાવી આપવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(58) કોલટાર પેઈન્ટીંગ નું કામ.

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તેવા લાકડ કામ પર કોલટાર લાવી તેનાં લાકડ કામ પર બે હાથ લગાવી આપવાનાં છે. પ્રથમ કોટમાં ૦.૧૬ લીટર/ચો.મી. તથા બીજા કોટમાં ૦.૧૨ લીટર/ચો.મી. મુજબ કોલટાર વાપરવાનો છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(59) સ્પ્રે કલર ઓઈલ પેઈન્ટીંગ નું કામ.

સપાટી સાફ કરી, જરૂર જણાય ત્યાં પ્લાસ્ટર ઓફ પેરીસથી/લાપીથી ટચીંગ કરી, કોર્પોરેશન પાસ કરે તેવો સ્ટાન્ડર્ડ કંપની અને શેડનો ઓઈલ પેઈન્ટ લાવી સ્પ્રે વડે બે કોટ કલર કામ કરવાનું છે. તેનો ભાવ દર એક ચોરસમીટર પર સમજવાનો છે.

(60) લાકડા કામની સપાટીને પોલીશ કરવાનું કામ.

સુચના મુજબ નવા કે અન્ય લાકડા કામની સપાટી ઘસી સાફ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ એક કોટ વુડ ફીલર લગાવી આખી ત્યારબાદ કહેવામાં આવે તે કંપનીનો પોલીસ લાવી બે કોટ લગાવી આપવાના રહેશે. ભાવ એક ચોરસમીટર પર સમજવાનો છે.

(61) ઓઈલ પેઈન્ટીંગ નું ફૂલ લાપી કરવા સાથેનું કામ.

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તે કંપનીના તથા શેડનો ઓઈલ પેઈન્ટ લાવી જે તે સપાટી ઘસી, સાફ કરી, સંપૂર્ણ સપાટી પર લાપી ભરી, સપાટી સ્મુધ કરી પ્રથમ પ્રાઈમરનો એક હાથ લગાવી તેના પર બે કોટ ઓઈલ પેઈન્ટના લગાવી આપવાના છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(62) એડીશનલ કોટ ઓઈલ પેઈન્ટીંગ ફૂલ લાપી સાથે

આઈટમ નં. ૬૧ મુજબના કામમાં એડીશનલ કોટ જરૂરી સુચના મુજબ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(63) પ્લાસ્ટીક ઈમ્યુલઝન પેઈન્ટીંગ નું કામ.

સદરહુ કામ માટે સીટી એન્જીનીયરશ્રી સુચવે તે મુજબ બેસ્ટ મેનયુનો લાવવાનો છે. સાઈટ ઉપર લાવી પાસ કરાવ્યા બાદ ઉપયોગમાં લેવાનો છે. જેવા કલરનું કામ કરવાનું કહેવામાં આવે તેવા કલરના "શેડ" નું કામ કરી આપવાનું છે. આ કામ માટે કલરનાં જુદા જુદા નમુના તૈયાર કરી તેમાંથી પાસ કરવામાં આવે તે સરફેસ કાચ પાએલા કાગળથી ઘસી સાફ કરી જરૂર જણાય ત્યાં પ્લાસ્ટર ઓફ પેરીસ લગાવી તેના પર પ્રથમ એક હાથ પ્રાયમર લગાડી બાદ પાકા (પ્લાસ્ટીક ઈમ્યુલઝન પેઈન્ટના) રંગના બે હાથ મારી આપવાનાં છે. તમામ કામ સાફ સફાઈદાર કરવાનું છે. બ્રશના લીટા કે સળ ન દેખાય તે પ્રમાણે કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(64) એડીશનલ કોટ પ્લાસ્ટીક ઈમ્યુલઝન ફૂલ લાપી સાથે

આઈટમ નં. ૬૩ મુજબના કામમાં એડીશનલ કોટ જરૂરી સુચના મુજબ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(65) એસ કલરનું કામ.

વાયર બ્રશ વડે સપાટી ઘસી, કહેવામાં આવે તે શેડનો એકસ કલર લાવી, એક કોટ પ્રાઈમર તથા બે કોટ એકસ કલર લગાવી આપવાના છે. તમામ કામ સાફ સફાઈદાર કરવાનું છે. બ્રશના લીટા કે સળ ન દેખાય તે પ્રમાણે કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર એક ચોરસ મીટર પર સમજવાનો છે.

(66) એડીશનલ કોટ એસ કલરનું કામ.

આઈટમ નં. ૬૫ મુજબના કામમાં એડીશનલ કોટ જરૂરી સુચના મુજબ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(67) એપેક્શ/સ્નોકીલ એક્સટીરીયર કલરનું કામ.

વાયર બ્રશ વડે સપાટી ઘસી, કહેવામાં આવે તે શેડનો એપેક્શ/સ્નોકીલ-એક્સ.ટી. (એક્રેલીક અને સીલીકોન બેઈઝડ) લાવી, એક કોટ પ્રાઈમર તથા બે કોટ એપેક્શ/સ્નોકીલ-એક્સ.ટી. કલર લગાવી આપવાના છે. તમામ કામ સાફ સફાઈદાર કરવાનું છે. બ્રશના લીટા કે સળ ન દેખાય તે પ્રમાણે કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. તેનો ભાવ દર એક ચોરસ મીટર પર સમજવાનો છે.

(68) એડીશનલ કોટ એપેક્શ/સ્નોકીલ એક્સટીરીયર કલરનું કામ.

આઈટમ નં. ૬૬ મુજબના કામમાં એડીશનલ કોટ જરૂરી સુચના મુજબ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



(69) મેંગલોર/કન્દ્રી નળીયાનું રૂફીંગ ખોલવા/તોડવા નુંકામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તેવા બાંધકામનાં મેંગલોર અથવા કન્દ્રી નળીયાનાં છાપરાને નળીયાઓ કુટે નહિ તે રીતે બાંધકામ કે હયાત બાંધકામનાં અન્ય ભાગોને નુકશાન ન થાય તેમ જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ તથા તોડફોડ માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી ઉતારી આપવાનાં/તોડી આપવાનું છે. તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. ઉપયોગી મટીરીયલ અલગ તારવી આપવાનું છે. તથા મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવાનું છે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(70) લાકડાનું ફ્રેમ વર્ક, ટ્રસીસ મેમ્બરો ખોલવા/તોડવા નુંકામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તેવા બાંધકામનાં લાકડાનું ફ્રેમ વર્ક, ટ્રસીસ મેમ્બરો વગેરે તુટે નહિ તે રીતે બાંધકામ કે હયાત બાંધકામનાં અન્ય ભાગોને નુકશાન ન થાય તેમ જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ તથા તોડફોડ માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી ખોલી આપવાનું / ઉતારી આપવાનું/તોડી આપવાનું છે. તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. ઉપયોગી મટીરીયલ અલગ તારવી આપવાનું છે. તથા મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવાનું છે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(71) લોખંડ નું ફ્રેમ વર્ક, ટ્રસીસ મેમ્બરો ખોલવા/તોડવા નુંકામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તેવા બાંધકામના લોખંડનું ફ્રેમ વર્ક, ટ્રસીસ તથા તેના કમ્પોનન્ટસ વગેરે ને તુટે નહિ તે રીતે બાંધકામ કે હયાત બાંધકામનાં અન્ય ભાગોને નુકશાન ન થાય તેમ જરૂરી સ્કેફોલ્ડીંગ તથા તોડફોડ માલ-સામાન, માણસો વગેરે લાવી ખોલી આપવાનું / ઉતારી આપવાનું/તોડી આપવાનું છે. તુટી પડેલાં ખરાબાને ૮ કી.મી. ની લીડમાં સુચવવામાં આવે તે રીતે સ્ટેકીંગ કરી પાથરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. આ કામમાં ઉપયોગમાં લેવાતા માણસોની જાનહાની અથવા કોઈ અકસ્માતની સંપૂર્ણ જવાબદારી કોન્ટ્રાક્ટરનાં શીરે રહેશે. ઉપયોગી મટીરીયલ અલગ તારવી આપવાનું છે. તથા મ્યુ. સ્ટોર કે સુચના અપાય ત્યાં પહોંચાડી આપવાનું છે. થયેલાં કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(72) વૂડન પાર્ટીશન ડીસમેન્ટલીંગ

કહેવામાં આવે તે જગ્યાએ પાર્ટીશન ડીસમેન્ટલીંગ કરવાનું રહેશે. કાચ, વિ. આઈટમોને નુકશાન ન થાય તે રીતે છુટી પાડવાની રહેશે. ઘોઝા, પ્લાય, પટ્ટીઓ વગેરે તુટયા વગર છુટી પાડી અલગ કરવાની રહેશે. આ તમામ વસ્તુ ૮ કી.મી. ની લીડમાં કહેવામાં આવે તે સ્થળે પહોંચતી કરવાની રહેશે. ભાવ પાર્ટીશનના ચો.મી. નો સમજવાનો રહેશે.

(73) એલ્યુમીનીયમ પાર્ટીશન ડીસમેન્ટલીંગ

કહેવામાં આવે તે જગ્યાએ પાર્ટીશન ડીસમેન્ટલીંગ કરવાનું રહેશે. કાચ, વિ. આઈટમોને નુકશાન ન થાય તે રીતે છુટી પાડવાની રહેશે. ઘ પટ્ટીઓ વગેરે તુટયા વગર છુટી પાડી અલગ કરવાની રહેશે. આ તમામ વસ્તુ ૮ કી.મી. ની લીડમાં કહેવામાં આવે તે સ્થળે પહોંચતી કરવાની રહેશે. ભાવ પાર્ટીશનના ચો.મી. નો સમજવાનો રહેશે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(74) પાઈપ લાઈન ઓપનીંગ કામ

મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તેવી પાઈપ લાઈન (સી.આઈ., સ્ટોનવેર, એસી) જરૂરી ખોદાણ કામ કરી, પાઈપ લાઈન તુટે નહી તે રીતે સાંધાઓમાંથી છુટા પાડીને બહાર કાઢી, મ્યુ. કોર્પો. સુચવે તે રીતે ૮ કી.મી. ની લીડમાં સ્ટેકીંગ કરી આપવાનું તથા કરેલું ખોદાણ પુરી આપવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ છે. થયેલા કામનું માપ લેવામાં આવશે ભાવ દર એક રનીંગ મીટર પર સમજવાનો છે.

(75) પી વી સી પાઈપ રેઈન વોટર સ્પાઉટ,

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સારી કવોલીટીનાં સ્ટાન્ડર્ડ આઈ.એસ.આઈ. માર્ક ધરાવતી કંપની નાં પી વી સી પાઈપ રેઈન વોટર સ્પાઉટ, અંદર ગાળે ૦.૧૦ મીટર (૧૦૦ એમ.એમ.) ડાયાની સાઈઝ ધરાવતાં લાવી ૦.૭૫ મીટર લંબાઈમાં કટીંગ કરી, સુચના આપવામાં આવે ત્યાં લાઈન લેવલમાં ફીટ કરી જરૂરી સિમેન્ટ મોર્ટાર (૧:૩) માં છાંદી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે.

(76) વોશ બેસીન સપલાય, ફીટીંગ

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવી સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની અને માપ સાઈઝની સીરામીક વોશ બેસીન, એમ.એસ. બ્રેકેટ તથા જરૂરી ફીટીંગ ફીક્સીંગ પ્લગ ટી સાથે લાવી સૂચવાય ત્યાં કન્સીલ્ડ ફીટીંગ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(77) ટ્રેપ જાળી ફીટ કરી આપવાનું કામ.

સુચવ્યા મુજબ કંપની અને મટીરીયલની ૬"×૬" ની જાળી લાવી, લાઈન, લેવલમાં ફીટ કરી આપવાની છે. ભાવ એક નંગનો સમજવાનો રહેશે. મટીરીયલના પ્રકાર પ્રમાણે આઈટમમાં દર્શાવ્યા મુજબ અલગ અલગ ભાવ રહેશે.

(78) બાર્બડ વાયર ફેન્સીંગ કામ.

જી. આઈ. સ્ટીલની ૯.૩૮ કીલો / ૧૦૦ મીટર મુજબની બાર્બડ વાયર ફેન્સીંગ કામ માટે ૨.૦ મી. લાંબા ૫૦×૫૦×૬ એમ.એમ. સાઈઝની એમ.એસ. એંગલ લાવી છોડાઓ ફાડી, જરૂરી હોલ પાડઢી દર ૨.૫૦ મીટરનાં અંતરે તથા દરેક ખુણા પર અને દર ૩૦ મીટરે સપોર્ટ માટે જરૂરી ૦.૪૫×૦.૪૫×૦.૪૫ નાં ખાડાઓ કરી તેમાં લાઈન લેવલ ઓળખે ૧.૫૫ મીટર જમીન બહાર રહે તેમ ઉભા કરી મશીન ક્રસ કપચી ૧૦ થી ૧૨ એમ.એમ. સાઈઝની લાવી ૧:૩:૬ નાં સિમેન્ટ કોક્રીટ (૦.૪૫×૦.૪૫×૦.૪૫) કરી એંગલો ફીટ કરવાની છે. સપોર્ટનાં એંગલો જરૂરી નટ-બોલ્ટ લાવી ફીટ કરવાનાં છે. તથા ૮ દિવસ પાણીથી કયોરીંગ કર્યા બાદ, બાર્બડ વાયરની આડી પાંચ લાઈનો તથા બે લાઈન ચોકડી પડે તેમ એંગલોના હોલમાં જી.આઈ. પીન સાથે ખેંચી ફીટ કરી આપવાનું છે. તૈયાર કામ પર બાર્બડ વાયર સિવાય પ્રાઈપરનો એક હથા તથા સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીના ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ લગાવી આપવાનાં છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ૨.મી. પર સમજવાનો છે.

(79) મોજેક/ધાબા લાદી જુના વાટા ફીલીંગ કામ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા સુચવવામાં આવે તે જગ્યાએ મોજેક/ધાબા લાદીમાં જે તે શેડવાળી લાદી મુજબની સિમેન્ટ વાપરી જરૂર જણાયે તેમાં જરૂરી કલર ઉમેરીને સિમેન્ટ પેઈસ્ટથી વાટા કરવાનું છે. જુના વાટા પ્રથમ ખોતરી સાફ કરી આપવાના છે. તથા તૈયાર કામને દિન-૮ સુધી કયોરીંગ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



(80) હાઈડ્રોલીક ડોર કલોઝર સપ્લાઈ જરૂરી ફીટીંગ સાથે

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવું સ્ટાન્ડર્ડ આઈ.એસ.આઈ. માર્કાવાળુ હાઈડ્રોલીક ડોર કલોઝર લાવી સુચવ્યા મુજબની જગ્યાએ જરૂરી ફીટીંગ સાથે ફીટ કરી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(81) હાઈડ્રોલીક ફ્લોર સ્પ્રિંગ ડોર કલોઝર સપ્લાઈ જરૂરી ફીટીંગ સાથે

મ્યુ. કોર્પો. પાસ કરે તેવું સ્ટાન્ડર્ડ આઈ.એસ.આઈ. માર્કાવાળુ હાઈડ્રોલીક ફ્લોર સ્પ્રિંગ ડોર કલોઝર લાવી સુચવ્યા મુજબની જગ્યાએ જરૂરી ફીટીંગ સાથે ફીટ કરી આપવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(82) એલ્યુમીનીયમ ના હેવી સેક્શન નું પાર્ટીશન

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ નું પાર્ટીશન માટે આઈટમ માં દર્શાવેલ માપ સાઈઝ નાં એલ્યુમીનીયમ સેક્શન લાવી જરૂરી તમામ ફીટીંગ-ફિક્સીંગ સાથે પાનેલમાં સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનો અનબ્રેકેબલ ફાઈબર ગ્લાસ / પી.વી.સી. ફીલર ફીટ કરી આપી જે તે સ્થળે જરૂરી તમામ ફીટીંગ ફિક્સીંગ સાથે ફીટ કરવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તમામ એલ્યુમીનીયમ સેક્શન સાદું તથા ૧.૫ મીમી જાડાઈ નું વાપરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(83) પાવડર કોટેડ એલ્યુમીનીયમ ના હેવી સેક્શન નું પાર્ટીશન

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ નું પાર્ટીશન માટે આઈટમ માં દર્શાવેલ માપ સાઈઝ નાં એલ્યુમીનીયમ સેક્શન લાવી જરૂરી તમામ ફીટીંગ-ફિક્સીંગ સાથે પાનેલમાં સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનો અનબ્રેકેબલ ફાઈબર ગ્લાસ / પી.વી.સી. ફીલર ફીટ કરી આપી જે તે સ્થળે જરૂરી તમામ ફીટીંગ ફિક્સીંગ સાથે ફીટ કરવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તમામ એલ્યુમીનીયમ સેક્શન પાવડર કોટેડ તથા ૧.૫ મીમી જાડાઈ નું વાપરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(84) એલ્યુમીનીયમ ના હેવી સેક્શન નાં બારી / દરવાજા

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ નું પાર્ટીશન ની બારી/દરવાજાની ડીઝાઈન માટે આઈટમમાં દર્શાવેલ માપ સાઈઝનાં એલ્યુમીનીયમ સેક્શન લાવી જરૂરી તમામ ફીટીંગ-ફિક્સીંગ સાથે પાનેલમાં સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનો અનબ્રેકેબલ ફાઈબર ગ્લાસ / પી.વી.સી. ફીલર ફીટ કરી આપી તૈયાર બારી / દરવાજા જે તે સ્થળે જરૂરી તમામ ફીટીંગ ફિક્સીંગ સાથે ફીટ કરવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તમામ એલ્યુમીનીયમ સેક્શન સાદું તથા ૧.૫ મીમી જાડાઈ નું વાપરવાનું છે. બારણા માટે ૮૫ મીમી ના સેક્શન વાપરવાના રહેશે. તૈયાર કામનું માપ લેવાશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(85) પાવડર કોટેડ એલ્યુમીનીયમ ના હેવી સેક્શન નાં બારી / દરવાજા

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા પાસ કરવામાં આવે તે ડીઝાઈન મુજબ નું પાર્ટીશન ની બારી/દરવાજાની ડીઝાઈન માટે આઈટમમાં દર્શાવેલ માપ સાઈઝનાં એલ્યુમીનીયમ સેક્શન લાવી જરૂરી તમામ ફીટીંગ-ફિક્સીંગ સાથે પાનેલમાં સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનો ૫ મીમી જાડો અનબ્રેકેબલ ફાઈબર ગ્લાસ / ૪ મીમી પી.વી.સી. ફીલર ફીટ કરી આપી તૈયાર બારી / દરવાજા જે તે સ્થળે જરૂરી તમામ ફીટીંગ ફિક્સીંગ સાથે ફીટ કરવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તમામ એલ્યુમીનીયમ સેક્શન પાવડર કોટેડ તથા ૧.૫ મીમી જાડાઈ નું વાપરવાનું છે. બારણા માટે ૮૫ મીમી ના સેક્શન વાપરવાના રહેશે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(86) એલ્યુમીનીયમ ના પાવડર કોટેડ હેવી સેક્શન નું પાર્ટીશન- એલ્યુમીનીયમ સેક્શન વગર

સંસ્થા એ આપેલ એલ્યુમીનીયમ ના હેવી સેક્શન તથા કલીપ પટી વાપરી પાવડર કોટીંગ કરી સુચવ્યા મુજબનું પાર્ટીશન આપવામાં આવે તે ડિઝાઈન મજબ ઘટતું મટીરીયલ સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં રબર સ્ટ્રીપ / ગ્લાસ / પેનલ / પ્લાય/કલીપ/નટ બોલ્ટ સ્ક્રુ વાપરી, સુચવ્યા મુજબ સ્થળે ફીટીંગ ફીક્સીંગ સાથે કમ્પલીટ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(87) એલ્યુમીનીયમ સેક્શન નું પાર્ટીશન તથા ડોર – રી – ફીટીંગ મજૂરી

સુચવ્યા મુજબ પાર્ટીશન ખોલી, કહેવામાં આવે તે સ્થળે રીફીટીંગ કરવાનું કમ્પલીટ કામ. નેઈલ, સ્ક્રુ વગેરે આ આઈટમમાં જ ગણવામાં આવશે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(88) રબર સ્ટ્રીપ ગ્લાસ / પ્લાઈ એલ્યુમીનીયમ સેક્શન પાર્ટીશન માટે

સંસ્થા એ આપેલ એલ્યુમીનીયમ ના હેવી સેક્શનમાં આવે તે ડિઝાઈન મજબ સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનાં રબર સ્ટ્રીપ / ગ્લાસ / પેનલ / પ્લાય/કલીપ/નટ બોલ્ટ સ્ક્રુ વાપરી, સુચવ્યા મુજબ સ્થળે ફીટીંગ ફીક્સીંગ સાથે કમ્પલીટ કરી આપવાનું કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(89) પી.વી.સી. સોલીડ દરવાજા (રીજીડ સોલીડ પી.વી.સી.ના વેણી ધોકા વાળા)નું કામ.

સૂચવેલ કંપની નાં રીજીડ પી.વી.સી. સોલીડ પ્રોફાઈલ નાં એફ.પી. ૭૧૧૪ (FP 7114) સેક્શન થાન્ગા બોન્ડ સોલ્વન્ટ બેઈઝ પી.વી.સી. એડહેસીવ વડે જોઈન્ટ કરી તથા ગ્રુવ માં ૪૦×૨૦×૧૯ ગેજ એમ.એસ. પાઈપ ફ્રેમ " [" શેઈપ (MS pipe frame "C" 40x20x19g) સ્ટીફનર વાપરી ૭૧×૩૦ સેમી સાઈઝ નાં વેણી-ધોકા તૈયાર કરી, ૧૫×૧૫ મીમી ની બિડીંગ તથા ૪ મીમી જાડાઈની હાઈપ્રેશર કોમ્પેક્ટ લેમીનેટસ વાપરી પાસ કરે તે મુજબના કલર અને ડિઝાઈન મુજબ સૂચવેલ સાઈઝ માં શટર તૈયાર કરી ૪" નાં ત્રણ હેવી મીજાગરા, ક્રોમીયમ પ્લેટેડ એમ.એસ. ના હાર્ડવેર – અંદર બહાર ૫" હેન્ડલ, ૧-૧ નંગ ૧૦" એમ.એસ. આલ્ડ્રાફ, ૮" તાડી, ૮" સ્ટોપર જરૂરી સ્ક્રુ સાથે સુચવ્યા મુજબ ના સ્થળે ફીટીંગ કરી આપવા સાથે નું કમ્પલીટ કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવાશે ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(90) પી.વી.સી. (હોલો પીવીસી)ડોર

સુચવવામાં આવે તે મુજબની સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીના હોલો પી.વી.સી. સેક્શન વાપરી વેણી-ધોકા તૈયાર કરી, સૂચના મુજબ લેમીનેટસ વાપરી તૈયાર પી. વી. સી. દરવાજા પાસ કરે તે મુજબના કલર અને ડિઝાઈન મુજબ લાવી સ્થળે તમામ ફીટીંગ ફીક્સીંગ સાથેનું કમ્પ કામ. તૈયાર કામનું માપ લેવાશે ભાવ દર એક ચો.મી. પર સમજવાનો છે.

(91) સિમેન્ટ માં સ્ટાન્ડર્ડ વોટર પ્રુફીંગ વડે અગાસી માં વોટર પ્રુફીંગ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા કહેવામાં આવે અને સુચવવામાં આવે તે પ્રકારનું સ્ટાન્ડર્ડ વોટર પ્રુફીંગ મટીરીયલ / કેમીકલ લાવી વાપરીને પાણીની ટાંકી / અગાસીમાં ગ્રે સિમેન્ટ / વ્હાઈટ સિમેન્ટમાં વોટર પ્રુફીંગ ટ્રીટમેન્ટ કરી આપવાની છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે તથા ભાવ દર એક ચો. મી. પર સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(92) ફેન્સીંગ માટે ઍંગલ સપ્લાઈ અને ફીટીંગ ફીકસીંગ

મ્યુ. કોર્પો. ધ્વારા કહેવામાં અને સુચવવામાં આવે તે જગ્યાએ ૫૦×૫૦×૬ એમ.એમ. ની સાઈઝની ૨.૩૦ મીટર લાંબી અને એમ.એસ. ઍંગલો લાવી છોડાઓ ફાડી, સ્થળે ૦.૪૫×૦.૪૫×૦.૪૫ મીટરનાં ખાડા કરી તેમાં ૧:૨:૪ નાં પ્રમાણમાં જરૂરી મટીરીયલ લાવી સીમેન્ટ કોન્ક્રીટ કામ કરી આપી, ઍંગલોમોં જરૂરી હોલ પાડી ફેન્સીંગ સાથે ફીટ કરવાનું કમ્પલીટ કામ છે. તૈયાર કામનો રેડોક્સાઈડનો એક હાથ તથા ઓઈલ પેઈન્ટનાં બે હાથ લગાવી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરવાનું છે. તૈયાર કામનું માપ લેવામાં આવશે. ભાવ દર એક નંગ પર સમજવાનો છે.

(93) કેકમાં ગ્રાઉટીંગ કરવાનું કામ.

સુચવ્યા મુજબની કેકને ૨૦ એમ.એમ. પહોળી તેમજ ૧૨ થી ૧૫ એમ.એમ. ઉંડાઈ સુધી ખોલવાની રહેશે. ત્યારબાદ "પાર-પેથ" ના મટીરીયલથી ફિલીંગ કરવાની રહેશે. અને તેમાં ૮" ના અંતરે ૧૦ એમ.એમ. ડાયાનો હોલ ૩" ઉંડાઈનો કરી તેમાં પીવીસી નોઝલ ફીટ કરીને તેમાં પ્રેશર પમ્પથી ગ્રાઉટીંગ મટીરીયલ (પારફીટ આઈ.જી. અને એસ.બી.આર.) થી ગ્રાઉટીંગ કરવાનું રહેશે અને સુચવ્યા મુજબ કયોરીંગ કરવાનું રહેશે. ભાવ રનીંગ મીટરનો સમજવાનો રહેશે.

(94) પ્રેશર ગ્રાઉટીંગ થી વોટરપ્રૂફીંગ કરવાનું કામ.

સુચવ્યા મુજબ ના અંતરે ૧૦ એમ.એમ. ડાયાનો હોલ ૩" ઉંડાઈનો કરી તેમાં પીવીસી નોઝલ ફીટ કરીને તેમાં પ્રેશર પમ્પથી ગ્રાઉટીંગ મટીરીયલ (પારફીટ આઈ.જી. અને એસ.બી.આર.) થી ગ્રાઉટીંગ વડે વોટર પ્રૂફીંગ કરવાનું રહેશે અને સુચવ્યા મુજબ કયોરીંગ કરવાનું રહેશે. ભાવ એક નંગ દીઠ સમજવાનો રહેશે.

(95) દિવાલના બહારના ભાગે વોટર પ્રૂફીંગનું કામ.

દિવાલના બહારના ભાગે કલરકામ કરતા પહેલા ફીનીશીંગ કરવા માટે જરૂરી વોટર પ્રૂફીંગ કેમીકલ (એક્રેલીક પોલીમર બેઈઝડ સીમેન્ટીયસ મટીરીયલ્સ) ધ્વારા ફીનીશીંગ કરી, કયોરીંગ કરી આપવાનું છે. ભાવ ચોરસ મીટરનો સમજવાનો છે.

(96) ટેરેસમાં વોટર પ્રૂફીંગનું કામ. (પ્રુફ એન.એમ. એક્રેલીક પોલીમર સીમેન્ટીયસ મટીરીયલ્સ)

ટેરેસ સાફ કરી વોટર પ્રૂફીંગ માટે પાર પ્રુફ એન.એમ. (એક્રેલીક પોલીમર સીમેન્ટીયસ મટીરીયલ્સ) લાવી, સુચવ્યા મુજબ ૩ થી ૪ એમ.એમ. જાડાઈનું લેયર બ્રશ વડે લગાવી આપવાનું છે. ભાવ ચોરસ મીટરનો સમજવાનો છે.

(97) સ્પે. કેમીકલ પ્લાસ્ટર કામ.

સુચવ્યા મુજબ ૮-૧૦ એમ.એમ. જાડાઈનો પ્રીમીક્સ બેઝ કોટ (પાર-પ્લાસ્ટ) માર્યા બાદ, સુપરકોટ (પાર-પ્લાસ્ટ-એસ.સી.) નો ૪ થી ૬ એમ.એમ. જાડાઈનો લગાવી, ફીનીશીંગ કરી કયોરીંગ કરવા સાથેનું કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું છે. મટીરીયલ સુચવ્યા મુજબની સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીનું લાવવાનું રહેશે. ભાવ એક ચોરસ મીટરનો સમજવાનો છે.

(98) કોટા / માર્બલ સ્ટોનનું ઘાર મોલ્ડીંગ કામ

સુચવ્યા મુજબ કહેવામાં આવે તે રીતે મોલ્ડીંગ વર્ક કરી સુચવ્યા મુજબની જગ્યાએ ફીટ કરી આપવાના છે. અલગ અલગ મોલ્ડીંગ કામ માટે અલગ અલગ ભાવ આઈટમમાં દર્શાવ્યા મુજબ રહેશે. ભાવ એક રનીંગ મીટરનો સમજવાનો છે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(99) ગ્રેનાઈટ સ્ટોનનું મોલ્ડીંગ કામ

સુચવ્યા મુજબ કહેવામાં આવે તે રીતે મોલ્ડીંગ વર્ક કરી સુચવ્યા મુજબની જગ્યાએ ફીટ કરી આપવાના છે. અલગ અલગ મોલ્ડીંગ કામ માટે અલગ અલગ ભાવ આઈટમમાં દર્શાવ્યા મુજબ રહેશે. ભાવ એક રનીંગ મીટરનો સમજવાનો છે.

(100) પ્રિકાસ્ટ દિવાલ બનાવવાનું કામ.

સુચવ્યા મુજબ, ૫"×૫" સેક્શનના પ્રિકાસ્ટ થાંભલા, તથા તેમાં ફીટ બેસે તેવા ૨" જાડાઈના પ્રિકાસ્ટ પાપડા લાવી, થાંભલાને સુચવ્યા મુજબ ૧.૫ મીટરના અંતરે ૧:૨:૪ ના કોન્ક્રીટ વડે જમીનમાં એન્કેસીંગ કરવાના છે અને તેમાં પાપડા ફીટ બેસાડી આપવાના છે. કોન્ક્રીટ કામને દસ દિવસ સુધી કયોરીંગ કરી આપવાનું છે. દિવાલ લાઈન લેવલ ઓળંભે કરી આપવાની છે. થાંભલા જમીનમાં ઓછામાં ઓછા ૦.૬૦ મી. નાખવાના રહેશે. પાપડા કહેવામાં આવે તેટલા જ જમીનમાં રાખવાના છે. માપમાં પાપડાની બોટમથી પાપડાની ટોપ સુધીની પહોળાઈ ગણવાની છે. પાપડાની નીચે બાકી રહેતા ખુંટાનું માપ આપવામાં આવશે નહિ. તૈયાર કામના ચોરસ મીટર લેખે ભાવ સમજવાનો રહેશે.

(101) પ્રિકાસ્ટ ડોર/વિન્ડો ફ્રેમનું કામ.

૧:૧.૫:૩ ના પ્રમાણમાં પૂર્વ નિર્મિત (પ્રિકાસ્ટ) ૩"×૪" સેક્શન ધરાવતી ફ્રેમ ખાતા ધ્વારા નમુનો પાસ કરાવ્યા બાદ લાવી, સુચવ્યા મુજબ સ્થળે લાઈન, લેવલ, ઓળંભે ફીટ કરી આપવાની છે. ફ્રેમમાં યોગ્ય પ્રમાણમાં રેન્ફોર્સમેન્ટ વાપરેલું હોવું જોઈએ. ભાવ રનીંગ મીટરનો સમજવાનો છે.

(102) ડિપાર્ટમેન્ટ કામ માટે પુરુષ મજૂર બેલદાર પુરા પાડવાનું કામ.

આ કામમાં ડિપાર્ટમેન્ટ કામ માટે પુરુષ મજૂર-બેલદાર પુરા પાડવાનાં છે. સાઈટ પર આવ્યાથી આઠ કલાકનો એક દિવસ (જમવા માટેનાં બ્રેક/રીસેસ માટેનાં એક કલાક ઉપરાંતના આઠ કલાક) મુજબ રોજ આપવામાં આવશે. સાઈટ પર પહોંચવાનો ખર્ચ કોન્ટ્રાક્ટરના શીરે રહેશે.

(103) ડિપાર્ટમેન્ટ કામ માટે સ્ત્રી મજૂર ટોપલા પુરા પાડવાનું કામ.

આ કામમાં ડિપાર્ટમેન્ટ કામ માટે સ્ત્રી મજૂર-ટોપલા પુરા પાડવાનાં છે. સાઈટ પર આવ્યાથી આઠ કલાકનો એક દિવસ (જમવા માટેનાં બ્રેક/રીસેસ માટેનાં એક કલાક ઉપરાંતના આઠ કલાક) મુજબ રોજ આપવામાં આવશે. સાઈટ પર પહોંચવાનો ખર્ચ કોન્ટ્રાક્ટરના શીરે રહેશે.

(104) ટ્રેક્ટર - ટ્રોલી ભાડે આપવાનું કામ

આ કામમાં ટ્રેક્ટર ટ્રોલી સાથે ભાડે આપવાનું છે. આ કામ માટે ડ્રાઈવર, ડિઝલ, તથા અન્ય ખર્ચ કોન્ટ્રાક્ટરના શીરે રહેશે. સાઈટ પર આવ્યાથી આઠ કલાકનો એક દિવસ (જમવા માટેનાં બ્રેક/રીસેસ માટેનાં એક કલાક ઉપરાંતના આઠ કલાક) મુજબ ભાડુ આપવામાં આવશે. ડ્રાઈવર, ડિઝલ કે અન્ય કારણોસર જેટલા કલાક ઉપયોગ બંધ રહેશે તે મજરે બાદ લેવાશે.



Bhavnagar Municipal Corporation



(105) જે.સી.બી લોડર / એક્કવેટર ભાડે આપવાનું કામ

આ કામમાં જે.સી.બી. લોડર/એક્કવેટર ભાડે આપવાનું છે. આ કામ માટે ડ્રાઈવર, કલીનર, ડિઝલ, તથા અન્ય ખર્ચ કોન્ટ્રાક્ટરના શીરે રહેશે. સાઈટ પર આવ્યાથી એક કલાક મુજબ ભાડુ આપવામાં આવશે. ડ્રાઈવર, કલીનર, ડિઝલ કે અન્ય કારણોસર જેટલા કલાક ઉપયોગ બંધ રહેશે તે ગણતરી માં નહિ લેવાય.

(106) બ્રેકર ભાડે આપવાનું કામ

આ કામમાં બ્રેકર ભાડે આપવાનું છે. આ કામ માટે ઓપરેટર, ડ્રાઈવર, ડિઝલ, તથા અન્ય ખર્ચ કોન્ટ્રાક્ટરના શીરે રહેશે. સાઈટ પર આવ્યાથી એક કલાક મુજબ ભાડુ આપવામાં આવશે. ઓપરેટર, ડ્રાઈવર, ડિઝલ કે અન્ય કારણોસર જેટલા કલાક ઉપયોગ બંધ રહેશે તે ગણતરી માં નહિ લેવાય.

(107) રોલર એન્ડ કન્સોલીડેશન કરવાનું કામ

સપ્લાય કરેલ મેટલને સુચના મુજબની જાડાઈ, પહોળાઈ, લાઈનલેવલ તથા કેમ્બરમાં પાથર્યા બાદ રોડ રોલરથી રોલીંગ રસ્તાની ધારેથી શરુ કરી રોલરનાં પાછળના પેડાને દોડાવી સેન્ટર સુધી લાવવાનું છે. આ રીતે રોલીંગ પૂર્ણ થયા બાદ તમામ કામને પુષ્કળ પાણીથી તર કરી ચીલા ન પડે ત્યાં સુધી રોલીંગ કરવાનું છે. આમ કરતાં જો જોબ પડે તો મેટલ નાંખી લેવલ કરવાનું છે. લેવલ થયા બાદ મોરમ સપ્લાય કરી, દાજીયા ન રહે તે રીતે પાથરી રોલીંગ કરી પુષ્કળ પાણીથી તર કર્યા બાદ (૧૨૦૦ ચો.મી. માં ૮૦૦૦ લીટર પાણી છાંટી રોલીંગ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ જો દાજીયા રહે તો ફરી મોરમ નાંખી દાજીયા પુરવાના રહેશે ત્યારબાદ ફરી રોલીંગ કરવાનું રહેશે. આ કંપલીટ રોલીંગ કામનો મજૂરીનો ભાવ (પાણી સપ્લાઈ કરવા સાથે) દર એક ચો.મી.નો આપવામાં આવશે.

(108) સી.આઈ (કાસ્ટ આયર્ન) માંથી ચુલ બનાવી સ્થળ પર સપ્લાય કરી ફીટ કરી આપવાનું કામ.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુચવવામાં આવે તે ડીઝાઈન, સ્પેસીફિકેશન મુજબ સી.આઈ (કાસ્ટ આયર્ન) માંથી બનાવવામાં આવેલ, અગ્નીદાહ માટે ચુલ (સગડી) સ્મશાનમાં પહોંચાડવાનું તેમજ ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે. માપ તૈયાર કામના પ્રતી નંગ પર ગણતરી કરવામાં આવશે.

(109) ફસ્ટ ક્લાસ ક્વોલીટી ગ્રીન શીટ ફીટ કરવાનું કામ.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા સુચવવામાં આવે તેવી જાડાઈમાં તેમજ ડીઝાઈન મુજબ ગ્રીન શીટ લાવી, કટીંગ, ફીનીશીંગ કરી જરૂરી નટ બોલ્ટ, સ્ક્રુ વગેરે મટીરીયલ સાથે સુચવવામાં આવે તે મુજબ સહીત ફીટ કરી આપવાની રહેશે. માપ તૈયાર કામના પ્રતી નંગ પર ગણતરી કરવામાં આવશે.

(110) બોર કરવાનું કામ

સુચના આપવામાં આવે તે સ્થળે ૨૦ સે.મી. ડાયામીટરમાં મશીનથી ૮૦ મીટર સુધીની ઉડાઈમાં બોર કરી ૨૦૦ એમ.એમ ડાયા. કેસીંગ પાઈપ સામે ૧ H.P સીંગલ સબમર્શીયલ પમ્પ, મોટર શેટ તથા ૧ " ડાયામીટરનો જરૂરીયાત મુજબનો પીવીસી બ્લેક પાઈપ લાવી જરૂરી ફીટીંગ કરવા સાથે (૧ * ૩ * ૧.૫) એમ એસ પાવડર કોટેડ ૩૦૦ * ૩૦૦ એમ.એમ પેનલ બોર્ડ સાથે ૧૬ એમ્પીયર MCB તથા જરૂરીયાત મુજબનાં માપ સાઈઝના કેબલ સાથે પાણી પમ્પીંગ કરી ઉપયોગ થાય ત્યા સુધી કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે આ કામનો ભાવ જોબ પર સમજવાનો રહેશે.

(111) બોર કરવાનું કામ



Bhavnagar Municipal Corporation



સુચના આપવામાં આવે તે સ્થળે ૨૫ સે.મી. ડાયામીટરમાં મશીનથી ૯૦ મીટર સુધીની ઉડાઈમાં બોર કરી ૨૦૦ એમ.એમ ડાયા. કેસીંગ પાઈપ સામે ૧ H.P સીંગલ સબમર્શીબલ પમ્પ, મોટર શેટ તથા ૧ " ડાયામીટરનો જરૂરીયાત મુજબનો પીવીસી બ્લેક પાઈપ લાવી જરૂરી ફીટીંગ કરવા સાથે (૧ * ૩ * ૧.૫) એમ એસ પાવડર કોટેડ ૩૦૦ * ૩૦૦ એમ.એમ પેનલ બોર્ડ સાથે ૧૬ એમ્પીયર MCB તથા જરૂરીયાત મુજબનાં માપ સાઈઝના કેબલ સાથે પાણી પમ્પીંગ કરી ઉપયોગ થાય ત્યા સુધી કમ્પલીટ કામ કરી આપવાનું રહેશે આ કામનો ભાવ જોબ પર સમજવાનો રહેશે.

(112) પાણી કનેક્શનનું કામ

સુચવવામાં આવે તે સ્થળેથી જે સાઈઝના ડાયામીટરની પાણીની લાઈન પસાર થતી હોય તેમાથી જરૂરીયાત મુજબનાડાયામીટરનું કનેક્શન / જોડાણ જરૂરી ક્લેમ્પ, સાધન સામગ્રી વગેરે લાવી જોડાણ કરી આપવાનું કામ. આ કામનો ભાવ જોબ પર સમજવાનો રહેશે.

(113) ડ્રેનેજ કનેક્શનનું કામ

સુચવવામાં આવે તે સ્થળેથી જે સાઈઝના ડાયામીટરની ડ્રેનેજ લાઈન પસાર થતી હોય તેમાથી જરૂરીયાત મુજબનાડાયામીટરનું કનેક્શન / જોડાણ જરૂરી ક્લેમ્પ, સાધન સામગ્રી વગેરે લાવી જોડાણ કરી આપવાનું કામ. આ કામનો ભાવ જોબ પર સમજવાનો રહેશે.

(114) ફ્લશ ડોર

સુચવવામાં આવે તે કંપનીના સારી ક્વોલીટીના સોલીડ કોર થર્સ લાવી સારી ક્વોલીટીના લાકડાની ફ્રેમ સાથે જરૂરી સ્ક્રુ, મીજગરા સ્ટોપર, પવન આંકડી, આલ્ડ્રાફ વગેરે ફીટીંગ, ફીક્સીંગ સાથે ફીટ કરી આપવાનું કમ્પલીટ કામ. આ કામનો ભાવ પ્રતી ચો.મીટર મુજબ સમજવાનો રહેશે.

(115) ACP WORK

સુચવવામાં આવે તે ક્લસમાં ૩ mm જડાઈનું પ્લેન ACP (એલ્યુમીનીયમ કોમ્પોઝાઈટ પેનલ) લાવી જરૂરીયાત મુજબની ડીઝાઈનમાં સુચના આપવામાં આવે તે માપ સાઈઝમાં / પેટર્ન મુજબ જે હાઈટમાં ફીટીંગ, ફીક્સીંગ કરી જોઈન્ટમાં જોઈન્ટમાં જરૂરી સીલન્ટ ભરી કમ્પલીટ કરવા સાથેનું કામ. કમ્પલીટ કામ. આ કામનો ભાવ પ્રતી ચો.મીટર મુજબ સમજવાનો રહેશે.

❖ નોંધ :- શેડયુલ એ માં સમાવેશ કરાયેલ આઈટમો પૈકી કોઈ આઈટમ નું સ્પેસીફિકેશન ઉપરોક્ત આઈટમો નાં સ્પેસીફિકેશન માં સમાવવામાં ન આવેલ હોય તો તેવી આઈટમો માટે પી.ડબલ્યુ.ડી. નાં સ્પેસીફિકેશન ધ્યાને લેવાના રહેશે.

❖ ઉપરોક્ત તમામ સ્પેસીફિકેશન અમો એ વાંચી,વંચાવી,સમજી,વિચારીને ટેન્ડરમાં ભાવો ભરેલ છે જે મુજબ અમો કામ કરવા બંધાઈએ છીએ.

કોન્ટ્રાક્ટરની સહી

કોન્ટ્રાક્ટરનું આખુ નામ

કોન્ટ્રાક્ટરનો સિકકો

તારીખ