

		T Beam	6	6.00		0.60	21.60			
		sleb	1	16.80	14.70		246.96			
		sleb outer	2	16.80	0.30		10.08			
			2	14.70	0.30		8.82			
		porch	1	3.50	3.50		12.25			
						Total	598.87			
						G.Total	598.87	sqm	401.90	240685.85
8	425	सरदलो, स्तम्भ, खम्भो, दीवारो छतो आदि मे विशिष्ट कोटि की प्रबलित सीमेंट-कांक्रीट उपलब्ध कराना एवं उसे ठीक प्रकार से बिछाना। दूला, तख्ताबंदी सम्पूर्ति और प्रबलन इस्पात की लागत के अतिरिक्त 1 तराई एवं सफाई सहित।								
		(ख) सीमेंट कांक्रीट 1:1.5:3 (1सीमेंट, 1.5रेत, 3पत्थर का 20मिमी नाभीय नाप का)								
		Column1 Footing	32	1.10	1.10	0.20	7.74			
			6	1.40	1.40	0.20	2.35			
		Column1 Footing Trapezoidal	32	0.665		0.45	9.58			
			6	0.665		0.45	1.80			
		Column1 up to G.B.	32	0.20	0.30	0.95	1.82			
			6	0.20	0.40	0.95	0.46			
		Ground Beam								
		I/w	5	14.70	0.20	0.30	4.41			
			1	8.30	0.20	0.30	0.50			
		s/w	6	3.00	0.20	0.30	1.08			
			4	5.00	0.20	0.30	1.20			
			2	3.00	0.20	0.30	0.36			
			6	1.80	0.20	0.30	0.65			
			2	6.00	0.30	3.00	10.80			
		Column1 up to Door Level	32	0.20	0.30	3.00	5.76			
			6	0.20	0.40	3.00	1.44			
		Lintel Beam								
		I/w	5	14.70	0.20	0.20	2.94			
			1	8.30	0.20	0.20	0.33			
		s/w	6	3.00	0.20	0.20	0.72			
			4	5.00	0.20	0.20	0.80			
			2	3.00	0.20	0.20	0.24			
			6	1.80	0.20	0.20	0.43			
			2	6.00	0.20	0.20	0.48			
		chhajja	20	1.20	0.60	0.08	1.15			
			2	3.90	0.60	0.08	0.37			
			2	3.00	0.60	0.08	0.29			
		Wall Beam								
		I/w	5	14.70	0.20	0.30	4.41			
			1	8.30	0.20	0.30	0.50			
		s/w	6	3.00	0.20	0.30	1.08			
			4	5.00	0.20	0.30	1.20			
			2	3.00	0.20	0.30	0.36			
			6	1.80	0.20	0.30	0.65			
			2	6.00	0.20	0.30	0.72			
		T-Beam	3	6.00	0.20	0.60	2.16			
		Septik Tank Slab	2	4.10	2.00	0.10	1.64			
		sleb	1	16.80	14.70	0.125	30.87			
		sleb outer	2	16.80	0.30	0.125	1.26			
		0	2	14.70	0.30	0.125	1.10			
		porch	1	3.50	3.50	0.125	1.53			