

# **BILL OF QUANTITY**

**बिहिया लाइन नहर से दुसाधी बंधार होते हुए वार्ड नं०-06/07 वार्ड का वार्डर क्रॉस होते हुए विन्धांचल ठाकुर के घर से तिलाठ मोड़ से सिवान तक एवं अनिल राय के घर से उमर शेख के घर होते हुए वार्ड नं०-08 के मेन नाला तक नाला सफाई का कार्य।**

Sr.	S.O.R	Item of Work	Unit	Qty	Rate	Amount
1	5.1.16 W.R.D	Earth work excavation of water courses in ordinary soil with all lead and lift including clod breaking rough dressing all complete and as per specification and direction of E/I				
			cum	5796.00	151.34	877167
2	5.1.11 W.R.D	Extra for earth work in marshy, slushy and daldal soil (vide classification of soil item F) all complete as per specification and direction of E/I.				
			cum	5796.00	49.95	289510
3		Carriage for disposal of Mud/Slush from work site				
			cum	1738.80	274.46	477231
TOTAL=						1643908
4		Add 1% Lwc				16439
5		Add 18% GST				295903
6		No. of labours engaged in remove and restore the slab as per actual work from item no. (01) and (02) 105nos @Rs. 412/Day				43260
						1999510

*Ay*  
02.05.26  
J.E

*Chandam*  
A.E 22/05/2026

E.E

*5/11*  
02/05/26

BOQ is approved from ile no. 01 to 06 for Rs 19,99,510/-  
(Rupees Nineteen lac ninety nine thousand five hundred and ten)  
only.

*P/L*  
27/05/26