

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र-संविदा के अन्तर्गत निर्माणादेश

निर्माणादेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक-----20-----

क्षेत्र संविदा करार सं०--IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक-----के

अन्तर्गत निर्माण का काम- Periodic repair of north colony Block no. E/21, E/4, E/34, E/35, E/28, E/7, E/30, E/31 etc. at PBE colony.

प्राधिकार-----

विनिधान-----

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा करार अनुसूची की DSR-	अनुमानित	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार अनुसूची की दर रु० पै०	रकम रु० पै०
1	2	3	4	5	6	7
1	11.3.1	445.00	Cement concrete flooring 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement, including cement slurry, but excluding the cost of nosing of steps etc. complete. 40 mm thick with 20 mm nominal size stone aggregate	Sqm	545.00	242525.00
2	11.2	125.00	Dry brick on edge flooring in required pattern with bricks of class designation 7.5 on a bed of 12 mm mud mortar, including filling joints with local sand, with common burnt clay non modular bricks.	Sqm	733.30	91662.50
3	6.1.2	7.45	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in foundation and plinth in Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	Cum	6658.25	49603.96
4	13.5.2	210.00	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix: 1:6 (1 cement: 6 coarse sand)	Sqm	339.10	71211.00
5	15.30	210.00	Dismantling jack arch roofing and floors including stacking of serviceable material and disposal of unserviceable material within 50 metres lead	Sqm	209.40	43974.00
Total=						498976.46
Gr. Total=						498976.46

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)---30.12.2026---को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ़ सकती है।

दिनांक-----

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by
NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.04.29
12:51:14 +05'30'

सी.से.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(१) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रेखणों के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार यहाँ उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर-----

(ठेकेदार/ठेकेदारों का हस्ताक्षर)-----

दिनांक-----

दिनांक-----

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र-संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश

निर्माणदेश संख्या - /PBE/26-27/ R

क्षेत्र संविदा करार सं०--IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक-----20----- के

अन्तर्गत निर्माण का काम- Periodic repair of north colony roof leakage of Block no.E/24, E/23, E/22, E/21, E/4, E/5, E/6, E/35 & E/36 etc. at PBE colony.

प्राधिकार-----

विनिधान-----

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	22.7.1	298.00	Providing and laying integral cement based water proofing treatment With average thickness of 120 mm and minimum thickness at khurra as 65 mm	Sqm	1522.95	453839.10
2	15.1	31.50	Demolishing lime concrete manually/ by mechanical means and disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer in-charge.	Cum	701.95	22111.43
3	13.5.1	64.00	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	Sqm	354.50	22688.00
Total=						498638.53
Gr. Total=						498638.53

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)---30.12.2026---को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ़ सकती है।

दिनांक-----

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by
NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.04.29
11:37:55 +05'30'

सी.से.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(1) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रेखणों के अनुरूप पूर्वोल्लिखित क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार

यहाँ उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर-----

(ठेकेदार/ ठेकेदारों का हस्ताक्षर)-----

दिनांक-----

दिनांक-----

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र-संविदा के अन्तर्गत निर्माणआदेश

निर्माणआदेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक-20-

क्षेत्र संविदा करार सं०--IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक-.....के

अन्तर्गत निर्माण का काम- Periodic repair of south colony roof leakage of Block no. EL/59, EL/51, L/54, EL/8, EL/7, SE/58 etc. at PBE colony.

प्राधिकार-----

विनिधान-----

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	22.7.1	300.00	Providing and laying integral cement based water proofing treatment With average thickness of 120 mm and minimum thickness at khurra as 65 mm	Sqm	1522.95	456885.00
2	15.1	38.00	Demolishing lime concrete manually/ by mechanical means and disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer in-charge.	Cum	701.95	26674.10
3	13.5.1	44.00	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	Sqm	354.50	15598.00
Total=						499157.10
Gr. Total=						499157.10

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)--30.12.2026--को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ़ सकती है।

दिनांक-----

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.04.29 12:46:26 +05'30'

सी.से.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(१) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रेखणों के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार

यहां उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर -----

(ठेकेदार/ ठेकेदारों का हस्ताक्षर) -----

दिनांक -----

दिनांक-----

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र-संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश

निर्माणदेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक—20—

क्षेत्र संविदा करार सं०—IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक—..... के
अन्तर्गत निर्माण का काम— Periodic repair of north colony roof leakage of Block no. E/27, E/29, E30, E/31, E/7 & E/8
etc. at PBE colony.

प्राधिकार—

विनिधान—

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का
आदेश दिया जाता है—

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	22.7.1	302.00	Providing and laying integral cement based water proofing treatment With average thickness of 120 mm and minimum thickness at khurra as 65 mm	Sqm	1522.95	459930.90
2	15.1	30.20	Demolishing lime concrete manually/ by mechanical means and disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer in-charge.	Cum	701.95	21198.89
3	13.5.1	50.00	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	Sqm	354.50	17725.00
Total=						498854.79
Gr. Total=						498854.79

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)—30.12.2026—को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ़ सकती है।

दिनांक—

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by
NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.04.29
11:40:54 +05'30'

सी.से.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(1) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रेखणों के अनुरूप पूर्वोल्लिखित क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार

यहां उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर

(ठेकेदार/ ठेकेदारों का हस्ताक्षर)

दिनांक

दिनांक.....

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र-संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश

निर्माणदेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक-----20-----

क्षेत्र संविदा करार सं०--IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक----- के

अन्तर्गत निर्माण का काम- Periodic repair of south colony roof leakage of Block no. SE/50, T/46, T/10, T/31, E/14, T/49, T/50 etc. at PBE colony.

प्राधिकार-----

विनिधान-----

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	22.7.1	304.00	Providing and laying integral cement based water proofing treatment With average thickness of 120 mm and minimum thickness at khurra as 65 mm	Sqm	1522.95	462976.80
2	15.1	30.00	Demolishing lime concrete manually/ by mechanical means and disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer in-charge.	Cum	701.95	21058.50
3	13.5.1	45.00	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	Sqm	354.50	15952.50
Total=						499987.80
Gr. Total=						499987.80

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)---30.12.2026---को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ सकती है।

दिनांक-----

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.04.29 12:47:46 +05'30'

सी.से.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(1) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रेखणों के अनुरूप पूर्वोल्लिखित क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार

यहां उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर -----

(ठेकेदार/ठेकेदारों का हस्ताक्षर) -----

दिनांक -----

दिनांक-----

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र-संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश

निर्माणदेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक-20

क्षेत्र संविदा करार सं०--IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक-.....के

अन्तर्गत निर्माण का काम- Periodic repair of roof leakage of SSE/PW/PBE I, II & SSE/W/PBE, LOBBY, & SSE/C&W/PBE OFFICE etc. at PBE stn.

प्राधिकार-----

विनिधान-----

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं० DSR- 2019	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर रु० पै०	रकम रु० पै०
1	2	3	4	5	6	7
1	22.7.1	288.00	Providing and laying integral cement based water proofing treatment With average thickness of 120 mm and minimum thickness at khurra as 65 mm	Sqm	1522.95	438609.60
2	15.1	43.00	Demolishing lime concrete manually/ by mechanical means and disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer in-charge.	Cum	701.95	30183.85
3	13.5.1	40.00	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	Sqm	354.50	14180.00
Total=						482973.45
Gr. Total=						482973.45

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)---30.12.2026---को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ़ सकती है।

दिनांक-----

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by
NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.04.29
12:50:07 +05'30'

सी.से.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(१) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रेखणों के अनुरूप पूर्वोल्लिखित क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार

यहां उल्लिखित निर्माण कार्या के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ ।

गवाह हस्ताक्षर -----

(ठेकेदार/ ठेकेदारों का हस्ताक्षर) -----

दिनांक -----

दिनांक-----

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र-संविदा के अन्तर्गत निर्माणआदेश

निर्माणआदेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक-----20-----

क्षेत्र संविदा करार सं०--IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक-----के

अन्तर्गत निर्माण का काम- roof leakage repair by roof sheet in arrangement in south colony Block no. T/27, T/28, T/30, T/31 etc. at PBE colony.

प्राधिकार-----

विनिधान-----

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा के साथ अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	6.4.2	9.00	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in Cement mortar 1:6 (1	Cum	8288.35	74595.15
2	13.4.1	80.00	12 mm cement plaster of mix 1:4 (1 cement: 4 coarse sand	Sqm	307.25	24580.00
3	10.16.3	800.00	Steel work in built up tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses etc., including cutting, hoisting, fixing in position Electric resistance or induction butt welded tubes	Kg	140.85	112680.00
4	12.65.1	250.00	Providing & fixing at all heights, levels and locations colour finish Aluminium alloy roofing sheets of alloy IS designation 0.56 mm, Aluminium Color coated troughed profile with center to center pitch of 200 mm, depth of 32 mm, overall profile	Sqm	1006.30	251575.00
5	13.99	80.00	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade One or more coats on old work	Sqm	86.55	6924.00
6	13.44.1	80.00	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade New work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)	Sqm	97.60	7808.00
7	4.2.3	2.00	Providing and laying cement concrete in retaining walls, return walls, walls (any thickness) including attached pilasters, columns, piers, abutments, pillars, posts, struts, buttresses, string 1:2:4 (1 Cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from natural sources : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size	Cum	9375.20	18750.40
Total=						496912.55
Gr. Total=						496912.55

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)---30.12.2026---को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ सकती है।

दिनांक-----

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.04.29 12:52:01 +05'30'

सी.सं.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(१) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रखणों के अनुरूप पूर्वोल्लिखित क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार

यहां उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ ।

गवाह हस्ताक्षर

(ठेकेदार/ठेकेदारों का हस्ताक्षर)

दिनांक-----

दिनांक-----

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र -संविदा के अन्तर्गत निर्माणादेश

निर्माणादेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक—20—

क्षेत्र संविदा करार सं०—IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक— के

अन्तर्गत निर्माण का काम— roof leakage repair by roof sheet in arrangement in south colony Block no. T/21, T/22, T/26, T/38 etc. at PBE colony.

प्राधिकार—

विनिधान—

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है—

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	6.4.2	9.00	Brick work with common burnt clay F.P.S. (non modular) bricks of class designation 7.5 in superstructure above plinth level up to floor V level in all shapes and sizes in Cement mortar 1:6 (1 cement : 6 coarse sand)	Cum	8288.35	74595.15
2	13.4.1	80.00	12 mm cement plaster of mix 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	Sqm	307.25	24580.00
3	10.16.3	800.00	Steel work in built up tubular (round, square or rectangular hollow tubes etc.) trusses etc., including cutting, hoisting, fixing in position Electric resistance or induction butt welded tubes	Kg	140.85	112680.00
4	12.65.1	250.00	Providing & fixing at all heights, levels and locations colour finish Aluminium alloy roofing sheets of alloy IS designation 0.56 mm, Aluminium Color coated troughed profile with center to center pitch of 200 mm depth of 32 mm overall profile	Sqm	1006.30	251575.00
5	13.99	80.00	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture of required colour to give an even shade One or more coats on old work	Sqm	86.55	6924.00
6	13.44.1	80.00	Finishing walls with water proofing cement paint of required shade New work (Two or more coats applied @ 3.84 kg/10 sqm)	Sqm	97.60	7808.00
7	4.2.3	2.00	Providing and laying cement concrete in retaining walls, return walls, walls (any thickness) including attached pilasters, columns, piers, abutments, pillars, posts, struts, buttresses, string 1:2:4 (1 Cement : 2 coarse sand (zone-III) derived from	Cum	9375.20	18750.40
Total=						496912.55
Gr. Total=						496912.55

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)—30.12.2026—को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ़ सकती है।

दिनांक—

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by
NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.04.29
11:36:09 +05'30'

सी.से.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(1) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रेखणों के अनुरूप पूर्वोल्लिखित क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार यहाँ उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर—

(ठेकेदार/ ठेकेदारों का हस्ताक्षर) —

दिनांक—

दिनांक—

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र-संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश

निर्माणदेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक—20—

क्षेत्र संविदा करार सं०—IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक—..... के

अन्तर्गत निर्माण का काम— Periodic repair of north colony roof leakage of Block no. e/18, e/19, e/45, e/20, e/17, e/16 & e/34 etc. at PBE colony.

प्राधिकार—

विनिधान—

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार..... को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है—

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की मद सं०	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा करार के साथ नत्थी अनुसूची की दर	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	22.7.1	275.00	Providing and laying integral cement based water proofing treatment With average thickness of 120 mm and minimum thickness at khurra as 65 mm	Sqm	1522.95	418811.25
2	15.1	41.25	Demolishing lime concrete manually/ by mechanical means and disposal of material within 50 metres lead as per direction of Engineer in-charge.	Cum	701.95	28955.44
3	13.5.1	114.00	15 mm cement plaster on rough side of single or half brick wall of mix 1:4 (1 cement: 4 coarse sand)	Sqm	354.50	40413.00
Total=						488179.69
Gr. Total=						488179.69

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक)—30.12.2026—को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ़ सकती है।
दिनांक—

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.05.02
08:05:48 +05'30'

सी.सी.इंजी.(कार्य)
पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०
पीलीभीत

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर(1) इज्जतनगर
कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नत्थी रेखणों के अनुरूप पूर्वोल्लिखित क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार

यहां उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ ।

गवाह हस्ताक्षर

(ठेकेदार/ ठेकेदारों का हस्ताक्षर)

दिनांक

दिनांक.....

पूर्वोत्तर रेलवे
क्षेत्र -संविदा के अन्तर्गत निर्माणदेश

निर्माणदेश संख्या - /PBE/26-27/ R

दिनांक 20

क्षेत्र संविदा करार सं०--IZN/DIV/ENG/NER-IZN-2026-ZONE 21/..... दिनांक के

अन्तर्गत निर्माण का काम- Replacement of delapidated doors and windows in qtrs. of south & north colony at PBE colony.

प्राधिकार

विनिधान

इसके पहले संदर्भित क्षेत्र-संविदा करार के अन्तर्गत ठेकेदार को एतद्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य करने का आदेश दिया जाता है-

क्रम संख्या	क्षेत्र-संविदा के साथ अनुसूची की	अनुमानित परिमाण	निर्माण मद विवरण	इकाई	क्षेत्र-संविदा के साथ नथी अनुसूची की	रकम
1	2	3	4	5	6	7
1	10.5.2	70.00	Providing and fixing 1mm thick M.S. sheet door with frame of 40x40x6 mm angle iron and 3 mm M.S. gusset plates at the junctions and corners, all necessary fittings complete, including applying a priming coat of approved steel primer. Using flats 30x6mm for diagonal braces and central cross piece	Sqm	4615.15	323060.50
2	10.2	890.00	Structural steel work riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete	Kg	111.95	99635.50
3	9.21.2	27.00	Providing and fixing ISI marked flush door shutters conforming to IS : 2202 (Part I) non-decorative type, core of block board construction with frame of 1st class hard wood and well matched commercial 3 ply veneering with vertical grains or cross bands and face veneers on both faces of shutters 30 mm thick including ISI marked Stainless Steel butt hinges with necessary screws	Sqm	1881.95	50812.65
4	13.61.1	200.00	Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade Two or more coats on new work	Sqm	131.45	26290.00
Total=						499798.65
Gr. Total=						499798.65

इसमें उल्लिखित निर्माण कार्य (दिनांक) 30.12.2026 को अथवा उसके पहले पूरे होने चाहिए। इसमें अनुमानित है और संविदा की

सामान्य शर्तों की धारा 42 के अन्तर्गत इसमें घट और बढ़ सकती है।

दिनांक

NEHRU LAL MEENA
Digitally signed by
NEHRU LAL MEENA
Date: 2026.05.02
08:03:41 +05'30'

सी.सं.इंजी.(कार्य)

पीलीभीत

सहायक मण्डल इंजी०

पीलीभीत

वरि० मण्डल इंजीनियर(1) इज्जतनगर

कृते भारत के राष्ट्रपति

यहाँ नथी रेखाओं के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र-संविदा सम्बन्धी सामान्य व विशेष शर्तों (यदि कोई हो) यथा विनिर्देशों के अनुसार

यहाँ उल्लिखित निर्माण कार्यों के उपर्युक्त तिथि को अथवा उसके पूर्व करने का करार करता हूँ।

गवाह हस्ताक्षर

(ठेकेदार/ठेकेदारों का हस्ताक्षर)

दिनांक

दिनांक