

B.O. Q.SCHEDULE

For Construction of " राजा राव पठार मेला स्थल पर मंच एवं मंच के सामने डोम शेड निर्माण कार्य ग्राम पंचायत करैहार, विकासखंड -गुरुर ,जिला - बालोद(छ.ग.)

						Tender Amount Rs. = 6631494						
SERIAL No.	Department	SOR	Year	Item Code	Description	Quantity	UOM	Rate	Amount	Ref Serial No	CREDIT ITEM (0/1)	Calc Field(Y/N)
1	RES	NS	2021	301	मिट्टी का काम 1.5 मी. से अनाधिक चौड़ी नीवों, केविला आदि के लिये खाइयों की ओर क्षेत्रफल में 10 वर्ग मी. से अनाधिक चहबच्चों आदि की खुदाई में बगलों की दर्रेसी तथा तले की खुदाई सहित। सघन या कठोर मिट्टी में	277.83	घन मी.	247.70	68819.00	0	0	N
2	RES	NS	2021	413	नीवों और कुर्सों में फर्शों के नीचे सीमेंट - कांकीट की व्यवस्था करना और डालना, पत्थर के 40 मिमी नामीय नाप के अनुपातिक मिलाव में तराई सहित संपूर्ण किन्तु दुला-बन्दी किन्तु दुला-बन्दी की लागत छोड़कर, सीमेंट-कांकीट 1:3:6	59.05	घन मी.	3775.10	222935.00	0	0	N
3	RES	NS	2021	0425 (ख)	सरदलों, स्तंभों, खम्भों, दिवारों छतों आदि में विशिष्ट कोटि की प्रबलित सीमेंट - कांकीट उपलब्ध कराना एवं उसे ठीक प्रकार से बिछाना। दूला, तख्ताबंदी सम्पूति और प्रबलन इस्पात की लागत के अतिरिक्त। तराई एवं सफाई सहित। (ख) सीमेंट कांकीट 1 : 1.5 : 3 (1 सीमेंट, 1.5 रेत, 3 पत्थर का 20 मिमी नामीय नाप का)	68.96	घन मी.	5293.90	365057.00	0	0	N
4	RES	NS	2021	0904	फर्श तल 2 तक प्रबलित सीमेंट कांकीट के काम के लिए टेस्टेड इस्पात प्रबलन की मानचित्र के अनुसार व्यवस्था करने, उसे मोड़ने, बांधने और यथास्थान रखने, बांधने के तार की कीमत एवं वेस्टेज सहिता संपूर्ण। (क) माइल्ड स्टील एवं मीडियम टेन्साईल स्टील बार।	5413.20	किलो ग्रा.	80.60	436304.00	0	0	N
5	RES	NS	2021	430	नीवों और कुर्सों में प्रबलित सीमेंट- कांकीट एवं सादी सीमेंट-कांकीट कायों के लिये दुला और तख्ताबंदी, थामों, टेकों आदि तथा दुला खोलने सहित !	266.92	वर्ग मी.	288.30	76953.00	0	0	N
6	RES	NS	2021	605 +606	नीव और कुर्सों में 25 वर्ग नाम की खुला भट्टा या पजवा विधि से पकाई हुई ईंटों में ईंट चिनाई का काम अतिरिक्त भुगतान एवं कुर्सों तल से ऊपर की संरचना में फर्श तल 2 तक ईंट चिनाई के काम के लिये	24.36	घन मी.	3596.00	87599.00	0	0	N
7	RES	NS	2021	402	खाइयों कुर्सों नीवों की बगलों आदि में कढ़ी मुरम की भराइए दुरमुठों से कुटाईए पानी सिचाई सहित	147.02	घन मी.	376.60	55369.00	0	0	N

Department	SOR	Year	Item Code	Description	Quantity	UOM	Rate	Amount	Ref Serial No	CREDIT ITEM (0/1)	Calc Field(Y/N)	
PWD	NS	2015	12.45.2 Granite stone black	15 mm thick Table rubbed polished Granite stone slab flooring laid over 20mm (Average) thick base of cement mortar 1:4 (1 cement : 4 coarse sand) laid and jointed with grey cement slurry including rubbing and polishing etc. complete. (Area of slab should be 0.50 sqm and above)	470.10	वर्ग.मी.	2646.00	1243885.00	0	0	N	
9	RES	NS	2021	903	इस्पात का काम जुड़ी काट वाली नलिकाकार कैचियों में काटने चढ़ाने यथा स्थान लगाने और अनुमोदित इस्पात अस्तर की अस्तरण तह लगाने सहित झाले हुए और काबलों सहित लगे विशेष आकृति की वाशरों आदि सहित संपूर्ण गर्म करके तैयार की गई झलाई की हुई नलिकायें ।	19862.36	किलो ग्रा.	138.50	2750937.00	0	0	N
10	RES	NS	2021	1335	इस्पात और अन्य धातु की सतहों पर भीतर के काम में ब्रश से लगाने योग्य इन्हीमल रोगन करना ताकि एकसार आभा हो जाए सतह पर से सारी मिट्टी धूल और अन्य बाहरी पदार्थ साफ करने सहित कंठ 3 तहों में लकड़ी इस्पात या दीवारों के उपर अस्तरण तह करना	550.97	वर्ग.मी.	106.60	58734.00	0	0	N
11	RES	NS	2021	1007	12 मिमी मोटा सीमेंट पलस्तर दीवार की खुरदुरी सतह पर सीमेंट मसाला 1:6, सीमेंट 6 रेत	78.20	वर्ग.मी.	128.50	10049.00	0	0	N
12	RES	NS	2021	1141	0.50 मिमी +/-5: कुल मोटाई ; जख्ख एवं 120 हउण का प्रीकोटेड गैल्वनाइज प्रोफाइल शीट (1.277 के अनुसार 240 डच स्टील ग्रेड) जिसमें 5-7 माइक्रान इपाक्सी प्राइमर शीट के दोनों तरफ एवं पोलिस्टरकी 15-18 माइक्रान की परत उपनरी सतह पर हो, को उपलब्ध कराने एवं लगाने सहित । (आकार/प्रकार प्रभारी अभियंता से अनुमोदित) । शीट में कम से कम 25 माइक्रान की सुरक्षा परत लगी होनी चाहिये । परिवहन में लगने वाली खरोचों से बचाने के लिये । शीट को सेल्फड्रिलिंग/सेल्फ टैपिंग स्क्रू (आकार 5*55उउउउ से म्चड सील से लगाया जाये । दर में पलिन, राफ्टर एवं ट्रस की कीमत सम्मिलित नहीं है । शीट की कटाई सम्मिलित है ।	1154.40	वर्ग.मी.	671.60	775295.00	0	0	N

Item	SOR	Year	Item Code	Description	Quantity	UOM	Rate	Amount	Ref Serial No	CREDIT ITEM (0/1)	Calc Field(Y/N)
RES	NS	2021	1142	0.50 मिमी + / - 5 कुल मोटाई, जल्द एवं 120 हट्ट का प्रोकोटेड गैल्वनाइज की 500 - 600 मिमी. चौड़ी प्रोफाइल शीट (IS 277 के अनुसार 240 जंच स्टील थैड) जिसमें 5-7 माइक्रान इपावरी प्राइमर शीट के दोनों तरफ एवं पोलिस्टर की 15-18 माइक्रान की परत उपनरी सतह पर हो, को उपलब्ध कराने एवं लगाने सहित । (आकार/प्रकार प्रगारी अभियंता से अनुमोदित) । शीट में कम से कम 25 माइक्रान की सुरक्षा परत लगी होनी चाहिये । परिवहन में लगने वाली खरोचों से बचाने के लिये । शीट को सेल्फ झिलिंग/सेल्फ टेपिंग स्कू (आकार 5'5'55'55'55' से म्चड सील से लगाया जाये । दर में पलिन, राफटर एवं ट्रस की कीमत सम्मिलित नहीं है । शीट की कटाई सम्मिलित है ।	52.00	वर्ग.मी.	591.40	30753.00	0	0	N
14	RES	NS	2041	एम 40 की न्यूनतम कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ वाले 80 मिमी. मोटाई के स्वीकृत आकार/पेटर्न के प्री-कार्ट इंटरलाकिंग कांकीट ब्लॉकों को 30 मिमी तक मोटाई के मोटे रेत के बेड (आधार) पर बिछाकर जोड़ों को महीन रेत से भरना, वाइब्रेटर के साथ समतल करने सहित उपलब्ध कराने, बिछाने सहित सम्पूर्ण कार्य, ₹ 63 2018 के अनुसार)	648.00	वर्ग.मी.	692.60	448805.00	0	0	N
								6631494.00			

उप- अभियन्ता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग गुरुर ,
जिला - बालोद(छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग गुरुर ,
जिला - बालोद(छ.ग.)

कार्यपालन अभियन्ता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बालोद
जिला- बालोद (छ.ग.)